

# 仕様書

件名 Medtec Japan2023 横浜パビリオンの設営及び装飾業務委託

履行期間 契約締結の日から令和5年4月21日まで

履行場所 東京ビッグサイト東ホール MedtecJapan「横浜パビリオン」内

項目/仕様	サイズ/備考	数量	単位	
<b>1 床工事</b>				一式
バンチカーペット張り/への字含む	6000×9000 [54平米]	72 m		
<b>2 基本小間工事</b>				一式
●基本小間A		10	小間	
内訳 1小間	基本小間 (システムユニット 黒 ※1)			基本小間A単価
	壁面およびバラベット(※内照式サイン部分は白パネル使用)	w1400×d1280×h2700	1 式	
	展示台(棚1段)	w1400×h920×d700	1 台	
	サイン ※2			
	透明アクリル下地内照用シート出力貼り	w1380×d3×h320/舎・ノミコミ部	1 枚	
	ビーム部分出力シート	w660×h50	2 枚	
	A1パネル：t7ステンレ地下出力シート貼りマットラミ加工	w594×d7×h841	2 枚	
	リース椅子(C231B)		1 脚	
			1 小間	
内訳 1小間	●基本小間B			基本小間B単価
	基本小間 (システムユニット 黒 ※1)			
	壁面およびバラベット(※内照式サイン部分は白パネル使用)	w990×d1280×h2700	1 式	
	展示台(棚1段)	w990×h920×d700	1 台	
	サイン ※2			
	透明アクリル下地内照用シート出力貼り	w970×d3×h320/舎・ノミコミ部	1 枚	
	ビーム部分出力シート	w950×h50	1 枚	
	A1パネル：t7ステンレ地下出力シート貼りマットラミ加工	w594×d7×h841	1 枚	
	リース椅子(C231B)		1 脚	
	●受付小間 (システムユニット 黒 ※1)			
	壁面	w700×d40×h2700	1 枚	
	受付カウンター	w1980×d990×h1020	1 台	
	A1パネル：t7ステンレ地下出力シート貼りマットラミ加工	w594×d7×h841	2 枚	
	サイン※2 a/出力シート貼り (システム壁面下地)	w680×h920/舎・ノミコミ部	1 枚	
	b/	w1535×h920/	1 枚	
<b>3 共用部 (システムユニット 黒 ※1)</b>				一式
壁面工事 a/システム組みパネルFIX	w700/990×h2700 [ストック壁面]	5 枚		
b/ (ドア+電子錠付き)	w990×h2700 [ストック壁面]	1 枚		
c/	R700×h4900 [サイン塔]	3 セット		
d/	φ1980×h4900 [受付サイン塔]	1 セット		
サイン※2 a/システムR壁面下地出力シート貼り	版面w1080×d3×h2300/舎・ノミコミ部	3 枚		
b/	版面w1080×d3×h1700/	3 枚		
c/	版面w1535×d3×h1120/	3 枚		
d/	版面w1535×d3×h420/	3 枚		
予備部材 (ブレ止めワイヤー/倒れドメビーム部材など)		1 式		
<b>4 二次側電気工事</b>				一式
黒/HIDスポット150W・70W広角※同等のLED可 (含基本小間内スポット)		34 灯		
内照サイン用/T5-21W		21 本		
コンセント (100V)		13 箇所		
電気使用料支払い代行(早期割期間想定)	※実数に応じて契約変更あり	13 kw	11,000	143,000
<b>5 リース備品 ※参考品番はヒラツカリースを元に作成</b>				一式
カウンターチェア (C-231C)		2 脚		
回転式カタログスタンド/A4 (PS-89)		1 台		
パイプイス		2 脚		
パネル吊り具・ベルクロ/26枚分		1 式		
テーブル (T-024A φ750)		2 台		
ハイテーブル (T-129 φ600)		1 台		
折り畳みテーブル (T-233)		1 台		
イス (C-009c)		4 脚		
ハンガーパイプ+ハンガー20個		1 式		
台車 (UT-30B)		1 台		
スチール棚 (UO-42)		2 台		
<b>6 その他経費</b>				一式
設営撤去人件費 ※3		15 人		
設営撤去資材運搬費		1 式		
諸経費		1 式		
スケジュール				
令和5年 4月 17日(月)	9:00~18:00	搬入・設営・管理	小計	
18日(火)	9:00~12:00	搬入・設営・管理	消費税	
	13:00~17:00	各社パネル等設置作業/立ち会い		
19日~21日	10:00~17:00	会期中、必要に応じてメンテナンス		
21日(金)	17:00~	搬出・撤去	合計	

※1 ポール部分・サインなど裏が見える箇所も黒を使用すること ※2 サインは全て完全データ版下渡し・マット仕様

※3 各社パネル等設置(4月18日(火) 13:00~17:00対応)、会期中のメンテナンス立会い含む

\*各社別途個別の要望あり(前年例:モニター用ビームの用意など) \*基本小間および電力量は実数に応じての金額変更あり

\*その他、本仕様書に定めのない不明な点が生じた場合は、図面をよく参照・考慮し、担当者との協議の上その指示に従うこと