

金沢産業振興センターサービス棟2階空調設備更新工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
空調設備工事						
直接工事費		1	式			
共通仮設費		1	式			4.86%≥2.88%
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			36.25%≥22.02%
工事原価		1	式			
一般管理費等		1	式			15.76%≥15.75%
小計						
消費税等相当額						
合計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
空調設備工事						
1 空調工事						
空調機（内外機共）	SPYPSZVYCP224KAH	1	組			
空調機（内外機共）	SRYP280B	1	組			
同上内外機設置費		2	組			
加湿器	1.3kg/h	2	台			
同上加湿器給水接続費	材工共	2	式			
背面吸込み口		2	式			
冷媒管(ガス管)	Φ19.1	4	m			
冷媒管(液管)	Φ9.5	4	m			
同上支持継手		1	式			
同上継手類		1	式			
気密試験費	窒素ガス圧	1	式			
真空引き調整費		1	式			
冷媒管ガス追加充填費		1	式			
塩化ビニール管	材工共	1	式			
アンカーボルトセット		1	式			
試験調整費		1	式			
フロンガス回収破壊処理	30kg	1	式			
保温工事	ダクト含む	1	式			
雑材料		1	式			
小 計						
2 電気工事						
機器離線		2	組			
機器接続		2	組			
既存室外機離線処理		2	組			
プリカチューブ・コネクタ	#30	2	組			
プリカチューブ・コネクタ	#30（防水）	2	組			
計装工事		1	式			
雑材料及び消耗品		1	式			
小 計						

<b>3 ダクト工事</b>						
タワミ継手	1140×300	2	個			
タワミ継手	840×260	2	個			
同上ダクト加工費	室内機2台	1	式			
背面吸込み口取付費	室内機2台	1	式			
既存ダクト撤去加工	室内機2台	1	式			
雑材料		1	式			
小計						
<b>4 撤去工事・産廃処理費</b>						
2階機械室室内機器撤去		2	台			
2階機械室室内機器搬入		2	台			
R階室外機撤去		4	台			
R階室外機搬入		2	台			
資材		1	式			
養生及び道具損料		1	式			
積み込み		1	式			
ラフタークレーン	25 t	1	台			
産廃処理費		1	式			
運搬費		1	式			
小計						
<b>直接工事費</b>						