

設計書

2021.08.23

件名	ET/loT2021「横浜パビリオン」設営・装飾業務
履行期間	契約締結の日から令和3年11月17日まで
履行場所	パシフィコ横浜展示ホール ET/loT2021「横浜パビリオン」内

項目/仕様	サイズ/備考	数量	単位
1 床工事 パンチカーペット張り分け/への字含む (126平米)		147 m	一式
2 システム工事			一式
基本小間		12 小間	
基本小間 (システムユニット 黒 ※1)			
壁面	w990×h2700	2 枚	
展示台(引戸付き)	w1980×h900 or h750×d700	1 台	
パラペット(梁+支柱等部材含む)	w1980×d1400×h300	1 台	
壁面工事 a/システム組み化粧ベニヤカラー (黒 ※1)	w990×h2700 or w700	9 枚	
b// (ドア鍵付き)	w990×h2700	1 枚	
c// 受付部分カウンター+内部棚1段付	w1980×d495×h1000	1 台	
d/共用Rサイン用システムポール+ビーム+パネル (黒)	w2800×h2200×d1400	4 式	
予備部材		1 式	
3 サイン (サインデータは完全データ支給)			一式
社名サイン板 パラペット下地出力シート	w1980×h220	12 枚	
共用サイン A パビリオンタイトル: [壁面工事 d] 下地シート出力 [2種]	w2179×h1120	8 枚	
B 受付バック: [壁面工事 a] 下地シート出力	w990×h2600	1 枚	
4 電気工事 ※電気使用量は含みません			一式
壁面アームスポットライト:電球型蛍光灯100W型スポットライト or 同等LEDスポットライト ※2		26 灯	
パラペット裏およびサイン用ライト:黒/HIDスポット150W・70W広角		24 灯	
コンセント (100V)		14 箇所	
5 リース備品 ※参考品番はヒラツカリースを元に作成			一式
カウンターチェア (C-234)		2 脚	
スチール棚	w900×d450×h1800	2 台	
回転式 カタログスタンド/A4 (PS-89)		1 台	
長テーブル (top白)	w1800×d450	3 卓	
パイプイス		16 脚	
パネル吊り具・ベルクロ/32枚分		1 式	
商談セット/テーブル (φ900)、イス×4 (C-009)		2 セット	
シングルハンガー+ハンガー		2 セット	
6 その他経費			一式
設営撤去人件費 ※3		1 式	
設営撤去資材運搬費		1 式	
諸経費		1 式	

スケジュール	
令和 3年11月 15日 9:00~18:00	搬入・設営
16日 9:00~12:00	搬入・設営
12:00~17:00	各社パネル等設置立ち会い
17日~19日 10:00~17:00	会期中、必要に応じてメンテナンス
19日 17:00~	搬出・撤去

小計
消費税
合計

※1 ポール部分も黒ポールを使用すること ※2 昼白色 統一のこと (電球色不可) ※3 各社/パネル等設置 (11月16日(火) 12:00~17:00対応)、会期中メンテナンス立ち会い含む
 *各社別途個別の要望あり (前年例:モニター用ビームの用意など) *その他、本仕様書に定めのない不明な点が生じた場合は、図面を参照・考慮し、担当者との協議の上その指示に従うこと