

横浜市金沢産業振興センター消火ポンプ等設備更新工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
消火栓ポンプユニット設備工事		1	式			
散水ポンプ設備工事		1	式			
直接工事費		1	式			
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額						
合計						

名 称	規格	数量	単位		金額	備考
消火ポンプ等設備更新工事						
直接工事費						
消火ポンプユニット設備						
消火ポンプ	エハラ 80×65 FMDFU2515 制御盤、呼水水槽、 フレキ、逆止弁、止水弁 等	1	式			
消火栓起動装置		1	個			
フランジフレキ	500L 80A (消防認定品)	1	個			
配管継手類		1	式			
配管保温材		1	式			
基礎製作材料		1	式			
電気材料		1	式			
ボルト・パッキン類		1	式			
消防申請・試験費		1	式			
旧ポンプユニット撤去・搬出		1	式			
新ポンプユニット搬入・据付		1	式			
配管接続作業		1	式			
電気工事		1	式			
産廃処分費		1	式			
雑材料・消耗品費		1	式			
小計						

散水ポンプ設備						
散水ポンプ	エバラ 80MS5511B (電動機・ベース含む)	1	式			
ハンマーソフト逆止弁	80A	1	個			
ゲートバルブ	JIS 10K 80A	1	個			
ゲートバルブ	JIS 5K 80A	1	個			
フランジフレキ	300L 80A	1	個			
フランジフレキ	500L 80A	1	個			
ボルト・パッキン類	ボルト類：SUS製	1	式			
電動機・ベース撤去・処 分 (旧ポンプ)		1	式			
電動機・ベース撤去・処 分 (新ポンプ)		1	式			
弁類交換作業		1	式			
ケーブル接続		1	式			
試運転調整費		1	式			
雑材料・消耗品費		1	式			
小 計						
合 計						直接工事費