

仕様書

2021.11.21

件名 ヘルスケアIT2022「横浜パビリオン」設営・装飾業務

実行期間 契約締結の日から令和4年2月10日まで

実行場所 東京ビッグサイト南ホール ヘルスケアIT2022「横浜パビリオン」内

項目/仕様	サイズ/備考	数量	単位	
1 床工事			一式	
バンチカーペット張り分け/への字含む (48.6平米)		64 m		
2 基本小間工事			一式	
基本小間	※実数に応じて契約変更あり	6	小間	
基本小間 (システムユニット 黒 ※1)				
壁面(※内照式サイン部分は白パネル使用)	w2100×d205×h2700/5580	1	枚	
展示台(棚/一部引戸付き)※受付部のみ変形型	w2100×h920×d1400	1	台	
サイン				
透明アクリル下地内照用シート出力貼りa	w680×d3.5×h2600	1	枚	
◇b	w680×d3.5×h1750	1	枚	
出力シート貼り (システム壁面下地) a	w970×h2600	1	枚	
◇b	w680×h820	1	枚	
◇c	w680×h2600	2	枚	
◇d	w2179×h820	1	枚	
リース備品 ※参考品番はヒラツカリースを元に作成				
55インチ液晶モニター (TH-55SF2J) (スピーカー・USBメディアプレーヤー内蔵)	縦使用 同等品可	1	台	
椅子(C231B)		1	脚	
受付小間 (※上記基本小間に仕様追加)				
壁面	w700×d205×h2700	1	枚	
	w205×d205×h2700	2	枚	
出力シート貼り (システム壁面下地) a	w680×h2600	1	枚	
◇b	w185×h2600	2	枚	
3 共用部分			一式	
壁面工事 a/システム組み化柱ベニヤカラー (黒 ※1)	w990×h2700	2	枚	
b/◇ (ドア鍵付き)	w990×h2700	2	枚	
装飾ビーム システムビーム (黒) 下地出力シート貼り	w2970/1980×h50	15	本	
予備部材 (ブレ止め/モニター等ハンガー部材)		1	式	
4 電気工事			一式	
黒/HIDスポット150W・70W広角 (同等のLED可)		18	灯	
内照サイン用/T5-28W		48	本	
コンセント (100V)		8	箇所	
電気使用料支払い代行	※実数に応じて契約変更あり	11	kw	10,000 110,000
5 リース備品 ※参考品番はヒラツカリースを元に作成			一式	
カウンターチェア (C-231C)		2	脚	
回転式 カタログスタンド/A4 (PS-89)		1	台	
パイプイス		2	脚	
パネル吊り具・ベルクロ/10枚分		1	式	
商談セット/テーブル (T-024Aφ750)、イス×3 (C-502A)		2	セット	
6 その他経費			一式	
設営撤去人件費 ※3			人	
設営撤去資材運搬費		1	式	
諸経費		1	式	

スケジュール		
令和4年2月6日(日)	16:00~20:00	搬入・設営
7日(月)	9:00~12:00	搬入・設営
	13:00~17:00	各社パネル等設置作業/立ち会い
8日~10日	10:00~17:00	会期中、必要に応じてメンテナンス
10日(木)	17:00~	撤出・撤去

小計
消費税
合計

※1 ボール部分も黒ボールを使用すること ※2 各社パネル等設置 (2月7日(月)13:00~17:00対応)、会期中メンテナンス立ち会い含む
 *各社別途個別の要望あり(前年例:モニター用ビームの用意など) *基本小間および電力量は実数に応じての金額変更あり
 *その他、本仕様書に定めのない不明な点が生じた場合は、図面を参照・考慮し、担当者と協議の上その指示に従うこと