

仕様書

2022.02.14*

件名 MedtecJapan「横浜パビリオン」設営・装飾業務

履行期間 契約締結の日から令和4年4月22日まで

履行場所 東京ビッグサイト東ホール MedtecJapan「横浜パビリオン」内

項目/仕様	サイズ/備考	数量	単位		
1 床工事				一式	
パンチカーペット張り/への字含む	54平米	54 m ²			
2 基本小間工事				一式	
●基本小間		11	小間		
内訳 へ 小間	基本小間 (システムユニット 黒 ※1)			基本小間単価	
	壁面およびバラベット(※内照式サイン部分は白パネル使用)	w1400×d1280×h2700	1		式
	展示台(棚1段)	w1400×h920×d700	1		台
	サイン ※2				
	透明アクリル下地内照用シート出力貼り	w1380×d3×h320/含・ノミコミ部	1		枚
	ビーム部分出力シート	w660×h50	2		枚
	A1パネル:t7ステン下地出力シート貼り	w594×d7×h841	2		枚
	リース椅子(C231B)		1		脚
●受付小間 (システムユニット 黒 ※1)					
壁面	w990×d40×h2700	2	枚		
受付カウンター	w1980×d990×h1020	1	台		
サイン※2 a/出力シート貼り (システム壁面下地)	w970×h920/含・ノミコミ部	1	枚		
b/	w1535×h920/	1	枚		
3 共用部 (システムユニット 黒 ※1)				一式	
壁面工事 a/システム組みパネルFIX	w700/990×h2700 [ストック壁面]	5	枚		
b/ (ドア+電子錠付き)	w990×h2700 [ストック壁面]	1	枚		
c/	R700×h4860 [サイン塔]	3	セット		
d/	φ1980×h2200 [受付サイン塔]	1	セット		
サイン※2 a/システムR壁面下地出力シート貼り	版面w1080×d3×h2300/含・ノミコミ部	3	枚		
b/	版面w1080×d3×h1700/	3	枚		
c/	版面w1530×d3×h920/	4	枚		
d/	版面w1530×d3×h650/	4	枚		
予備部材 (プレ止めワイヤー/倒れドメビーム部材など)		1	式		
4 電気工事				一式	
黒/HIDスポット150W・70W広角※同等のLED可 (含基本小間内スポット)		39	灯		
内照サイン用/T5-21W		22	本		
コンセント (100V)		12	箇所		
電気使用料支払い代行	※実数に応じて契約変更あり	12	kw	10000 120000	
5 リース備品 ※参考品番はヒラツカリースを元に作成				一式	
カウンターチェア (C-231C)		2	脚		
回転式カタログスタンド/A4 (PS-89)		1	台		
パイプイス		2	脚		
パネル吊り具・ベルクロ/24枚分		1	式		
テーブル (T-024A φ750)		2	台		
ハイテーブル (T-129 φ600)		1	台		
イス (C-009c)		4	脚		
スチール棚 (UO-42)		2	台		
6 その他経費				一式	
設営撤去人件費 ※3		---	人		
設営撤去資材運搬費		1	式		
諸経費		1	式		
スケジュール					
令和4年 4月 18日(月)	9:00~18:00	搬入・設営・管理	小計		
19日(火)	9:00~12:00	搬入・設営・管理			
	13:00~17:00	各社パネル等設置作業/立ち会い	消費税		
20日~22日	10:00~17:00	会期中、必要に応じてメンテナンス			
22日(金)	17:00~	搬出・撤去	合計		

※1 ポール部分も黒を使用すること ※2サインは全て完全データ版下渡し ※3 各社パネル等設置(4月19日(火)13:00~17:00対応)、会期中メンテナンス立ち会い含む
 *各社別途個別の要望あり(前年例:モニター用ビームの用意など) *基本小間および電力量は実数に応じての金額変更あり
 *その他、本仕様書に定めのない不明な点が生じた場合は、図面をよく参照・考慮し、担当者との協議の上その指示に従うこと