

横浜市金沢産業振興センターテニスコート（A・B）人工芝張替工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
既存人工芝撤去工		1	式			
テニスコート人工芝張替え工事新設工		1	式			
フェンス補修工		1	式			
電線管布設工		1	式			
雑材料・消耗品費		1	式			
直接工事費		1	式			
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額		1	式			
合計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
テニスコート人工芝張替え工事						
1 既存人工芝撤去工						
既存人工芝撤去費		1270	m ²			
同上小運搬	場内約30m内	1	式			
既存人工芝処分費	平均約20kg/m ²	1	式			
同上運搬費	4t車	9	台			
小計						
2 テニスコート人工芝張替え工事新設工						
地下アスファルト舗装不陸修正工	全体の10%	127	m ²			
新設砂入り人工敷設工	t=19mm オムニコート	1270	m ²			
同上残材処分		1	式			
同上小運搬	場内約30m内	1	式			
小計						
3 フェンス補修工						
既存フェンス開口・復旧工	2スパン	1	式			
開口フェンス部芝養生他段差処理		1	式			
濁水処分費		1	式			
小計						
4 電線管布設工						
電線管布設	既設アスコン掘削・埋戻し・配管(FEP30Φ)	1	式			約36m 既設柵接続
小計						
5 雑材料・消耗品費		1	式			
小計						
小計						
合計						