

横浜市金沢産業振興センターサブグラウンド照明設備工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
機器費		1	式			
工事費		1	式			
材料費		1	式			
直接工事費		1	式			
共通費		1	式			
共通仮設費		1	式			
安全管理費	交通誘導他	1	式			
高所作業車		1	式			
補助足場設置		1	式			
廃材処理費		1	式			
運搬費		1	式			
小計						
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額						
合 計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
機器費						
LED投光器（マルチ1000型相当）	NYS12497LF2	8	台			
コン柱投光器架台（2灯用）	XDYK2200	2	台			
コン柱投光器架台（4灯用）	XDYK2400	1	台			
小 計						
工事費						
LED投光器設置費		8	台			
照明器具設置金具設置費	渡り線含む	3	台			
照明用分電盤設置	機器設置、内配、フル2線	1	台			
幹線電源敷設置費	架空	260	m			
制御線敷設置費	架空	150	m			
配線用メッセン敷設置費		160	m			
制御用メッセン敷設置費		160	m			
制御用 配管敷設 PE管利用		150	m			
避雷器設置		2	台			
柱用引き留め金具		20	箇所			
照明用配管敷設置費		40	m			
防球ネット切り取り簡易補修		3	箇所			
電気室内メイン盤更新	盤寸法:405×515×200	1	式			
試験調整費		1	式			
小計						
材料費						
幹線電源ケーブル	EM-CE22SQ-3C	150	m			
制御線ケーブル	EM-CPEE1.2-2P	150	m			
幹線電源ケーブル	EM-CE5.5SQ-3C	110	m			
照明用電源ケーブル	EM-CE3.5SQ-3C	16	m			
配線用メッセン	14mm <sup>2</sup>	320	m			
制御専用 配管PF管 付属品含む		1	式			
柱用引き留め金具部材		20	箇所			
柱用配管部材		12	箇所			

屋外分電盤	盤寸法:505×830×200	1	台			鋼板製
ブレーカー各種		1	式			
フル2線 伝送制御ユニット	WRT2050	1	台			
フル2線 リモコントランス	WR2301	2	台			
リレー制御用T/U	WR3400	1	台			
リモコンリレー	WR6166	6	台			
リモコンスイッチ	WRT5554K、WRT5553K、プレート	2	台			
避雷器設置		2	台			
雑材費		1	式			
小計						
合 計						