

横浜金沢ハイテクセンター・テクノコア居室原状回復工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2階A号室原状回復工事		1	式			
2階B号室原状回復工事		1	式			
2階D号室原状回復工事		1	式			
2階E号室原状回復工事		1	式			
3階A号室原状回復工事		1	式			
直接工事費		1	式			
共通費						
共通仮設費		1	式			
共用部養生費		1	式			
発生材・残材処分費		1	式			
運搬費		1	式			
小計						共通費
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額		1	式			
合計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
2階A号室原状回復工事						
1 撤去工事						
残留物解体・撤去・搬出		1	式			
水道設備撤去・プラグ止め		1	式			
ガス設備撤去・プラグ止め		1	式			
同上運搬・処分費		1	式			
小計						
2 壁紙張替え工事						
クリーンテックAL		80	m			
ジョイントテープ		5	本			
接着剤	C-800	1	本			
同上施工費		62.5	m ²			
ソフト巾木施工費 材工共		29	m			
小計						
3 各所塗装工事						
鉄扉ケレン及び清掃		1	式			
エポキシ系錆止塗装		1	式			
1液ラジカルシリコン系仕上塗装	2回塗	1	式			
サッシ枠棟補修塗装		1	式			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
4 床塗り替え工事						
床機械研磨・清掃		58.3	m ²			
スーパーウマール	4Kg	1	セット			
下地補修工事		58.3	m ²			
ユータック油面用プライマー	16kg	1	セット			
同上塗布作業費		58.3	m ²			
ユータックE30N	15kg	2	セット			
ユータックEシンナー	4L	1	セット			
中塗り工事		58.3	m ²			
上塗り工事		58.3	m ²			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
5 各所復旧工事						
天井石膏ボード張り替え材工共	12枚	1	式			
蛍光灯32W		24	本			
同上交換工事		24	本			
ブラインド等クリーニング費		1	式			
エアコン清掃費		2	台			
小計						
中計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2階B号室原状回復工事						
1 撤去工事						
残留物解体・撤去・搬出		1	式			
水道設備撤去・プラグ止め		1	式			
天井内配管類撤去		1	式			
同上運搬・処分費		1	式			
小計						
2 壁紙張替え工事						
クリーンテックAL		50	m			
ジョイントテープ		3	本			
接着剤	C-800	1	本			
同上施工費		35	m ²			
ソフト巾木施工費 材工共		29	m			
小計						
3 各所塗装工事						
鉄扉ケレン及び清掃		1	式			
エポキシ系錆止塗装		1	式			
1液ラジカルシリコン系仕上塗装	2回塗	1	式			
サッシ枠棟補修塗装		1	式			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
4 床塗り替え工事						
床機械研磨・清掃		58.3	m ²			
スーパーウマール	4Kg	1	セット			
下地補修工事		58.3	m ²			
ユータック油面用プライマー	16kg	1	セット			
同上塗布作業費		58.3	m ²			
ユータックE30N	15kg	2	セット			
ユータックEシンナー	4L	1	セット			
中塗工事		58.3	m ²			
上塗工事		58.3	m ²			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
5 各所復旧工事						
天井石膏ボード張り替え材工共	12枚	1	式			
蛍光灯32W		24	本			
同上交換工事		24	本			
ブラインド等クリーニング費		1	式			
エアコン清掃費		2	台			
小計						
中計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2階D号室原状回復工事						
1 撤去工事						
残留物解体・撤去・搬出		1	式			
水道設備撤去・プラグ止め		1	式			
同上運搬・処分費		1	式			
小計						
2 壁紙張替え工事						
クリーンテックAL		50	m			
ジョイントテープ		3	本			
接着剤	C-800	1	本			
同上施工費		35	m ²			
ソフト巾木施工費 材工共		29	m			
小計						
3 各所塗装工事						
鉄扉ケレン及び清掃		1	式			
エポキシ系錆止塗装		1	式			
1液ラジカルシリコン系仕上塗装	2回塗	1	式			
サッシ枠棟補修塗装		1	式			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
4 床塗り替え工事						
床機械研磨・清掃		105.58	m ²			
スーパーウマール	4Kg	2	セット			
下地補修工事		105.58	m ²			
ユータック油面用プライマー	16kg	1	セット			
同上塗布作業費		105.58	m ²			
ユータックE30N	15kg	4	セット			
ユータックEシンナー	4L	1	セット			
中塗り工事		105.58	m ²			
上塗り工事		105.58	m ²			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
5 各所復旧工事						
天井石膏ボード張り替え材工共	12枚	1	式			
電源動力盤復旧		1	式			
蛍光灯32W		48	本			
同上交換工事		48	本			
ブラインド等クリーニング費		1	式			
エアコン清掃費		3	台			
小計						
中計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2階E号室原状回復工事						
1 撤去工事						
残留物解体・撤去・搬出		50.6	㎡			
水道設備撤去・プラグ止め		1	式			
同上運搬・処分費		1	式			
小計						
2 床クリーニング洗浄						
リムーバー・洗浄		1	式			
タイルカーペット糊撤去・洗浄		62	㎡			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
3 壁紙張替え工事						
クリーンテックAL		80	m			
ジョイントテープ		5	本			
接着剤	C-800	1	本			
同上施工費		62.5	㎡			
ソフト巾木施工費 材工共		29	m			
小計						
4 各所塗装工事						
鉄扉ケレン及び清掃		1	式			
エポキシ系錆止塗装		1	式			
1液ラジカルシリコン系仕上塗装	2回塗	1	式			
サッシ枠棟補修塗装		1	式			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
5 床塗り替え工事						
床機械研磨・清掃		58.3	㎡			
スーパーウマール	4Kg	1	セット			
下地補修工事		58.3	㎡			
ユータック油面用プライマー	16kg	1	セット			
同上塗布作業費		58.3	㎡			
ユータックE30N	15kg	2	セット			
ユータックEシンナー	4L	1	セット			
中塗工事		58.3	㎡			
上塗工事		58.3	㎡			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
6 各所復旧工事						
天井石膏ボード張り替え材工共	15枚	1	式			
蛍光灯32W		24	本			
同上交換工事		24	本			
ブラインド等クリーニング費		1	式			
エアコン清掃費		3	台			
小計						
中計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
3階A号室原状回復工事						
1 撤去工事						
残留物解体・撤去・搬出		1	式			
水道設備撤去・プラグ止め		1	式			
同上運搬・処分費		1	式			
小計						
2 床クリーニング洗浄						
リムーバー・洗浄		1	式			
タイルカーペット糊撤去・洗浄		62	m ²			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
3 壁紙張替え工事						
クリーンテックAL		80	m			
ジョイントテープ		5	本			
接着剤	C-800	1	本			
同上施工費		62.5	m ²			
ソフト巾木施工費 材工共		29	m			
小計						
4 各所塗装工事						
鉄扉ケレン及び清掃		1	式			
エポキシ系錆止塗装		1	式			
1液ラジカルシリコン系仕上塗装	2回塗	1	式			
サッシ枠棟補修塗装		1	式			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
5 床塗り替え工事						
床機械研磨・清掃		58.3	m ²			
スーパーウマール	4Kg	1	セット			
下地補修工事		58.3	m ²			
ユータック油面用プライマー	16kg	1	セット			
同上塗布作業費		58.3	m ²			
ユータックE30N	15kg	2	セット			
ユータックEシンナー	4L	1	セット			
中塗工事		58.3	m ²			
上塗工事		58.3	m ²			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
6 各所復旧工事						
天井石膏ボード張り替え材工共	15枚	1	式			
蛍光灯32W		24	本			
同上交換工事		24	本			
ブラインド等クリーニング費		1	式			
エアコン清掃費		2	台			
小計						
中計						
合計						直接工事費