

仕様書

2024.08.22

件名 EdgeTech+ 2024「IDEC横浜パビリオン」設営・装飾業務

履行期間 契約締結の日から令和6年11月22日まで

履行場所 パシフィコ横浜展示ホール EdgeTech+ 2024「横浜パビリオン」内

項目/仕様	サイズ/備考	数量	単位
1 床工事			一式
パンチカーペット張り分け/への字含む (126平米)		147 m	
2 システム工事			一式
基本小間		13 小間	
内訳			
基本小間 (システムユニット 黒 ※1)			
壁面	w990×h2700	2 枚	
展示台(裏面棚1段付き)	w1980×h900 or h750×d700	1 台	
パラペット枠(予備部材含む) 別記出力シートサイン貼り付け	w1980×d175×h500	1 式	
共用部 a/壁面:システム組み化粧ベニヤ (黒※1)	w990 or w700 × h2700	16 枚	
b/ //	w290 or w350 × h2700	3 枚	
c/ // (ドア鍵(電子錠希望) 付き)	w990×h2700	2 枚	
d/受付台:システム組み化粧ベニヤ (黒※1) /内部棚1段付 (腰部パネル・白)	w1980×d495×h1000	1 台	
e/共用Rサイン用システムポール+ビーム+パネル (黒※1)	w1980×d410×h1780	10 セット	
予備部材※2		1 式	
3 サイン (サインデータは完全データ支給)			一式
社名サイン板 [基本小間パラペット] 下地シート出力	w1960×h420	13 枚	
共用サイン A パビリオンタイトル: [システム共用部工事 e] 下地シート出力	w2179×h920	10 枚	
B 受付用: [システム共用部工事 a] 下地シート出力	w970×h2600	3 枚	
4 電気工事 ※電気使用量は含みません			一式
壁面アームスポットライト:電球型蛍光灯100W型スポットライト or 同等LEDスポットライト ※3		6 灯	
パラペットおよびサイン用ライト:黒/LED投光器スポット70W・40W広角		47 灯	
パラペット裏壁面用ライト:T5(21W)		26 灯	
コンセント(100V)		17 ケ	
5 リース備品 ※参考品番はヒラツカリースを元に作成			一式
カウンターチェア (C-234E)		6 脚	
カウンターチェア (C-236E)		13 脚	
ハイテーブル		2 台	
商談セット/テーブル (φ900)、イス×4 (C-009)		2 セット	
スチール棚	w900×d450×h1800	2 台	
パネル吊り具・ベルクロなど/概ね34枚分		1 式	
シングルハンガー+ハンガー		2 セット	
折り畳みテーブル (T-236)	w1500×d450×h730	1 台	
折り畳み椅子		2 脚	
6 その他経費			一式
設営撤去人件費 ※4		1 式	
設営撤去資材運搬費		1 式	
諸経費		1 式	

スケジュール	小計
令和 6年11月 18日 9:00~18:00 搬入・設営	消費税
19日 9:00~12:00 搬入・設営	
12:00~17:00 各社/パネル等設置立ち会い	合計
20日~22日 10:00~17:00 会期中、必要に応じてメンテナンス	
22日 17:00~ 搬出・撤去	

※1 ポール部分も黒ポールを使用すること ※2 サイン補強材なども含む ※3 昼光色 統一のこと (電球色不可) ※4 各社/パネル等設置 (11月19日(火) 12:00~17:00対応)、会期中メンテナンス立ち会い含む

*各社別途個別の要領あり(前年例:モニター用ビームの用意など) *その他、本仕様書に定めのない不明な点が生じた場合は、図面を参照・考慮し、担当者と協議の上その指示に従うこと