

横浜市金沢産業振興センター展示室照明設備工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
機器費		1	式			
工事費		1	式			
材料費		1	式			
直接工事費		1	式			
共通仮設費率						
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費率						
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費率						
一般管理費等		1	式			
小 計						
消費税等相当額						
合 計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
機器費						
LED照明器具	XLX460KENP LE9 40形	80	台			
LED照明器具	XLX462KGNJ LE9 40形	6	台			非常照明
LED照明器具	埋込型照明 連結タイプ 40形	2	台			
分電盤	ブレーカ収納ボックス	1	台			
小計						機器費
工事費						
照明器具撤去費		1	式			
照明器具取付費		1	式			
200Vコンセント電源工事費	壁コア抜き含む	1	式			
電源線工事費	EM-CE5.5sq-3C	35	m			
アース線工事費	IE5.5mm ²	35	m			
配線用しゃ断器		1	個			
VVE2.0-3C配線		10	m			材工
プルボックス設置費		3	箇所			
配管敷設 E25		15	m			
コンセント設置		2	個			材工
建物既設開口部隠蔽用 プレート設置		1	箇所			
ブレーカボックス設置		1	個			
ブレーカ設置(コンセント側)		2	個			
コア貫通工事	レントゲン撮影含む	1	箇所			
試験等調整費		1	式			
廃材処分費		1	式			
小 計						工事費
材料費						
電源線	EM-CE5.5sq-3C	35	m			
アース線	IE5.5mm ²	35	m			漏電検出用
プルボックス設置費	300×300	1	箇所			錆止め
プルボックス設置費	150×150	2	箇所			錆止め
配管 E25		15	m			
配管 E25 端材		1	式			
ブレーカボックス 屋内用キャビネット	300×300	1	個			
ブレーカ	単相3線用	2	個			
ブレーカ	2P2E	1	個			
雑材費		1	式			
小計						材料費
計						直接工事費