

横浜市金沢産業振興センターサービス棟1階貸室改修工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
建築工事						
厨房調理場内撤去工事		1	式			
灯り取り天井塞ぎ工事		1	式			
客室側不要物撤去工事		1	式			
床仕上げ工事		1	式			
出入口両開き扉改修工事		1	式			
パーティション設置工事		1	式			
電気材料費		1	式			
同上工事費		1	式			
直接工事費		1	式			
共通仮設費率						
補正值						
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費率						
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等率 (端数調整前)						
一般管理費等		1	式			
小 計						
消費税等相当額		1	式			
合 計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
サービス棟改修工事						
1 厨房調理場内撤去工事						
不要給排水管切断撤去		1	式			
不要ガス管切断撤去		1	式			
不要器具・グレーチング類撤去		1	式			
天井換気扇ダクト露出部解体		5	箇所			
排水溝碎石敷設		28	m			
同上コンクリート充填 材工共		28	m			
グリストラップ碎石敷設		1	箇所			
同上コンクリート充填 材工共		1	箇所			
段差部研り・撤去(縁石部分のみ)		1	箇所			
土間撤去跡等モルタル補修		1	式			
壁面・土間油脂類洗浄		1	式			
クラック部2液エポキシ系パテ充填		1	式			
ユータック油面プライマー		1	セット			
同上塗布作業費		105	m <sup>2</sup>			
ユータックE-30Nローラー用		32	式			
同上塗布作業費		105	m <sup>2</sup>			
養生及び消耗品費		1	式			
小 計						
2 灯り取り天井塞ぎ工事						
不要器具類撤去		1	式			
LGS下地工事 材工共		42	m <sup>2</sup>			
天井点検口	455×455	3	台			
ジプトーンライト	455×910 8枚	15	ケース			
同上張付工事 点検口含		42	m <sup>2</sup>			
見切り縁固定 材工共		32	m			
養生及び消耗品費		1	式			
小 計						
3 客室側不要物撤去工事						
木製ベンチ解体・撤去		14	m			
壁面撤去跡補修工事		14	m			
可動パーティション解体・撤去(パネルのみ)		1	式			
仮設ベニヤ間仕切り解体・撤去		17.4	m <sup>2</sup>			
小 計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4 床仕上げ工事						
既存床シート撤去		326	m <sup>2</sup>			
ケレン・樹脂モルタル補修処理 材工共		326	m <sup>2</sup>			
長尺シート フロアリュウムマープル	2.0mm	230	m			
専用接着剤 エコA600 15kg		8	本			
溶接棒		10	箱			
長尺シート貼付工事		326	m <sup>2</sup>			
資材運搬・搬入費		1	式			
消耗品及び雑材料費		1	式			
小 計						
5 出入口両開き扉改修工事						
既存木製扉撤去		4	扉			
新規アルミ框両開き扉	W1870×H2020	2	開口			
アルミ曲げ金具		2	セット			
強化ガラス組み込み	材工共	4	扉			
現場範裕・設置工事		1	式			
MIWA HMD-1		2	台			
ドアクローザー P-182		2	台			
同上金物類固定工事		2	開口			
小 計						
6 パーティション設置工事						
PP 全面パネル・ランマパネル	W900×H2675	40	セット			
エンドポール		1	セット			
資材運搬・搬入費		88.6	m <sup>2</sup>			
現場設置工事		88.6	m <sup>2</sup>			
養生及び消耗品費		1	式			
発生材・残材処分費	8.5m <sup>3</sup>	6	台			
小 計						
7 設備材料費						
電線	EM-EEF 2.0×3C	400	m			
電線	FCPEE/F 0.9mm×1P	120	m			
分電盤 特型		1	台			
非常灯	NNFB91605C	8	台			
LED照明蛍光型	XLX469DEN LE9	85	台			
電力量メーター	単相3線用	2	台			
電力量メーター	3相3線用	2	台			
電力メーター用キャビネット		1	台			

LED照明蛍光灯型取付用鋼材		1	式			
雑材費		1	式			
小計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
8 設備工事						
分電盤改修		1	式			
新設分電盤設置		1	台			
電力メーター取付		2	台			
ダウンライト撤去		101	台			旧食堂エリア
LED蛍光灯型	鋼材組合む	74	台			旧食堂エリア
非常灯交換		8	m			旧食堂エリア
蛍光灯交換	鋼材組合む	11	台			旧厨房エリア
電源配線	EEF2.0-3C	400	m			
照明用スイッチ設置		1	式			
エアコン電力メーター用キャビネット設置		1	台			2階機械室
エアコン電力メーター取付		2	台			2階機械室
エアコン室内機移設		1	台			
エアコン用リモコン移設		5	台			
エアコン用リモコン配線延長		120	m			
コンセント設置		8	箇所			
点検口新設		3	箇所			
産業廃棄物処理費		1	式			
小 計						
合 計						直接工事費