

横浜市金沢産業振興センター体育棟等屋根塗装工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
体育棟塗装工		1	式			
サービス棟塗装工		1	式			
直接工事費		1	式			
共通仮設費率						
補正值						
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費率						
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等率 (端数調整前)						
一般管理費等		1	式			
小 計						
消費税等相当額		1	式			
合 計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
体育棟塗装工						
1 塗装工事		1	式			
2 仮設工事		1	式			
3 ガラスブロックシール工事		1	式			北側
小 計						
サービス棟塗装工						
4 塗装工事		1	式			
5 仮設工事		1	式			
6 屋上鉄骨架台塗装工事		1	式			
小 計						
合 計						
1 塗装工事(体育棟)						
高圧洗浄		2,150	m ²			折板屋根
屋根 高日射反射率塗装	アレスクールプライマー1回 アレスクールSi2回	2,150	m ²			折板屋根
雑塗装		1	式			
養生費		1	式			
運搬費		1	式			
小 計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2 仮設工事(体育棟)						
外部足場工事		2,472	m ²			H15.2mまで/架け m ²
外部足場工事		2,472	m ²			本足場
外部足場工事		2,472	m ²			先行手摺
メッシュシート養生		2,472	m ²			黒/2次品
昇降階段		1	箇所			
水平養生		760	m			2層毎
朝顔		48	m			1段/長手1面
壁繋ぎ		2,472	m ²			
1階廻り侵入防止金網		190	m			
場内小運搬		2,472	m ²			
資材運搬		2,472	m ²			窓等含む
小 計						
3 ガラスブロックシール 工事(体育棟)						
目地シール打ち込み シ リコン W10		647	m			
枠廻りシール打ち替え 変性シリコン W20		125	m			
資材運搬荷揚費		1	式			
壁繋部タイル補修費		1	式			
カラーコーン養生・廃材 処分費		1	式			
運搬費		1	式			
小 計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4 塗装工事(サービス棟)						
高圧洗浄		1,050	m ²			ストレート屋根
屋根 高日射反射率塗装	アレスクールプライマー1回 アレスクールSi2回	1,050	m ²			ストレート屋根
雑塗装		1	式			
養生費		1	式			
運搬費		1	式			
小 計						
5 仮設工事(サービス棟)						
外部足場工事		1,378	m ²			H12.2mまで/架けm ²
外部足場工事		1,378	m ²			本足場
外部足場工事		1,378	m ²			先行手摺
メッシュシート養生		1,378	m ²			黒/2次品
昇降階段		1	箇所			
水平養生		366	m			2層毎
朝顔		38	m			1段/長手1面
壁繋ぎ		1,378	m			
1階廻り侵入防止金網		122	m			
場内小運搬		1,378	m ²			
資材運搬		1,378	m ²			窓等含む
小 計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
6 屋上鉄骨架台塗装工事						
鉄骨フレームケレン・サンダー掛け		37.5	m			75×45
同上2液エポキシ錆止め塗装	スーパーザウルス1回	37.5	m			
1液ラジカルシリコン系仕上塗装		37.5	m			
鉄骨架台ケレン・サンダー掛け		1	台			1,120×1,100
同上2液エポキシ錆止め塗装	スーパーザウルス1回	1	台			
1液ラジカルシリコン系仕上塗装		1	台			
ブルボックス樹脂蓋固定		1	箇所			
養生及び消耗品費		1	式			
発生材・残材処分費		1	式			
運搬費		1	式			
小 計						
合 計						直接工事費