

横浜市金沢産業振興センターメイン棟304号室空調設備更新工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
空調設備工事						
ロスナイ工事						
天井工事						
直接工事費		1	式			
共通仮設費率						
補正值						
共通費		1	式			
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費率						
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費率						
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額						
合計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
空調設備工事						
天埋ダクト式エアコン	SSRM160C	1	台			耐塩害仕様
屋外機 設置用チャンネル加工製作 SS塗装		1	式			
キャンバス継手 吸込及び吹出		1	組			
チャンパーBOX 吸込及び吹出		1	式			
管継手類 冷媒及びドレーン接続用		1	式			
フロン回収破壊処理費6HP		1	式			
既存エアコン配管ダクト切離し		1	式			
既存エアコン撤去		1	式			
新規エアコン搬入据付		1	式			
配管配線工事		1	式			
リモコン及び配線工事		1	式			
配管漏れテスト		1	式			
真空引き処理		1	式			
保温、屋外ラッキング仕上		1	式			
試運転調整		1	式			
養生、清掃		1	式			
雑材料消耗品		1	式			
レッカー車リース	25t × 1日	1	式			
小計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
ロスナイ工事						
ロスナイ	LGH-N50RX4	1	台			
防振吊り金具	PZ—N154BK2	1	台			
リモコン	PGL-63DR	1	台			
接続ダクト		1	式			
既存ロスナイダクト切離し費		1	式			
既存ロスナイ撤去費		1	式			
新設ロスナイ搬入据付費		1	式			
ダクト接続費		1	式			
リモコン及び配線工事費		1	式			
試運転調整費		1	式			
養生、清掃費		1	式			
消耗品、雑材料費		1	式			
小計						
天井工事						
室内養生費 薄ベニヤ・ロールシート等使用		1	室			
天井開口処理	W2000×D2000	2	箇所			
チャンネル・バー棟下地部材		2	式			
軽量下地復旧費 材工共		2	式			
ソーラトン・プラスターボード		2	式			
天井化粧仕上工事		2	式			
小計						