

横浜市金沢産業振興センターメイン棟アプローチ天井等塗装工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
メイン棟アプローチ天井等塗装工		1	式			
直接工事費		1	式			
共通仮設費率						
補正值						
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費率						
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費率						
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額		1	式			
合計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
1 メイン棟アプローチ天井等塗装工事						
塗装工事		1	式			
仮設足場工事		1	式			
シーリング工事		1	式			
2 メイン棟アプローチ天井ひし形面塗装工事						
合計						直接工事費
1 メイン棟アプローチ天井等塗装工事						
塗装工事						
下地ケレン処理	活膜部残し、目荒らし	271.6	m <sup>2</sup>			凸凹面
下塗1回塗り	弱溶剤型エポキシ塗装もしくは水性エポキシ塗装	271.6	m <sup>2</sup>			凸凹面
上塗2回ウレタン仕上げ	弱溶剤型ウレタン	271.6	m <sup>2</sup>			凸凹面
窓枠塗装	ケレン・プライマー1回・ウレタン2階	148.2	m			
養生費	ステージ・窓・床等	1	式			
残材処分費	廃油・廃缶・養生	1	式			
清掃・片付		1	式			
看板文字・ウレタン塗装	ケレン・ウレタン2回	13	箇所			
小計						塗装工事
仮設足場工事						
外部足場工事	ステージ有	462	m <sup>2</sup>			
外部足場工事		178	m <sup>2</sup>			H3.2
昇降階段		2	箇所			
トラス開口		2	箇所			W3.6 H3.6
ローリングタワー		2	基			1.8×1.8 H4.1
ネット養生	メッシュシート養生黒/2次品	398	m <sup>2</sup>			
金網養生	1階廻り B/バリ取付	59	m			
資材運搬		1	式			
小計						仮設足場工事
シーリング工事						
化粧パネル面 シーリング	撤去・打ち替 ノンブリード型変性シリコン	171.08	m			
ガラス面 シーリング	撤去・打ち替 シリコン	235.88	m <sup>2</sup>			
雑シーリング		1.0	式			
小計						シーリング工事
2 メイン棟アプローチ天井ひし形面塗装工事						
下がり壁面 シリコン塗装	下地調整材1回・シリコン2回	84.48	m <sup>2</sup>			高所作業車
格子状鉄部 ウレタン塗装	ケレン・プライマー1回・ウレタン2回(見えがかり面のみ)	345.60	m			高所作業車
高所作業車レンタル	SEA09900	16	日			
高所作業車引き取り・返却		1	式			
ブルーシート養生		1	式			
小計						天井ひし形面塗装工事