

横浜市金沢産業振興センタークラブ棟排水ポンプ改修工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
排水ポンプ改修工事						
直接工事費		1	式			
共通仮設費率						
補正值						
共通費		1	式			
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費率						
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費率						
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額						
合計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
クラブ棟電気室排水ポンプ工事						
水中ポンプ	荏原50DN5.4 3Φ200V 0.4KW	2	台			
配線用遮断器	ELCB3P 20AT	1	個			
配線用遮断器	MCCB3P 10AT	2	個			
配線用遮断器	MCCB2P 5AT	1	個			
電磁開閉器	電磁開閉器10Aサーマル2.1A	2	個			
フロートレススイッチ	61FG2N	1	個			
ラチェットリレー	G4Q-212S	1	個			ソケット含む
補助リレー		4	個			
セレクトスイッチ		2	個			
パイロットランプ 7個	集合表示灯30灯	1	個			
端子台		1	式			
配線材		1	式			
組立部材		1	式			
制御盤		1	式			
電極保持器・電極棒(4極)		1	式			
SUSプルーフOX	200×200	1	式			
電線 CV2Sq-4C		10	m			
電線管(雑材含む)		1	式			
警報配線	10m	1	式			
電工労務費		1	式			
小計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
配管工事						
HIVP	50A×4000	6	本			
上記継手		1	式			
SUS支持材		1	式			
消耗雑材		1	式			
ポンプ設置配管工事		1	式			
支持金具製作取付		1	式			
貫通部仕舞、穴埋め		1	式			
小計						
基礎工事						
仮設工事						
床養生(シート養生)・工事区画(カラーコーン・バー		1	式			
コア抜き工事						
ピット内外コア削孔、コア抜き	75Φ	1	式			処分費含む
排水溝工事						
カッター工	サンダー	1	式			
土間研り	人力 電動ピック	1	式			
同上ガラ積み込み・運搬処分		1	式			
人力床堀 残土自由処分		1	式			
掘削部モルタル仕上		1	式			
小計						
ポンプ室ポンプ更新工事						
水中ポンプ	50DN5.4	2	台			エバラ製
HIV耐衝撃配管	4m	1	式			
ジョイントソケット		2	個			
TSバルブソケット		2	個			
ユニオン継手PVC		1	個			
機械工		1	式			
雑材料消耗品		1	式			
小計						
合計						直接工事費