

横浜市金沢産業振興センターメイン棟東館1階空調設備更新工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
空調設備工事						
直接工事費		1	式			
共通仮設費率						
補正值						
共通費		1	式			
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費率						
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費率						
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額						
合計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
1 空調設備工事-1						
1-1 1階東館空調設備						
エアハンドリングユニット	風量4,100m³/h、機外静圧:440Pa、電源容量:三相200V、2.2KW、冷房能力:26KW、暖房能力:39KW、付属品:気化式加湿器、オートロールフィルター(ASHRAE質量法85%)(JIS比色補修率90%)※4分割、現地組立て費含む、インバーター盤組付品	1	台			
基礎補修		1	式			
搬入費		1	式			
総合調整費		1	式			
文字標識		1	式			
小計						
2 空調配管工事						
耐熱性硬質塩化ビニールライニング鋼管	ねじ接合 50A	6	m			
耐熱性硬質塩化ビニールライニング鋼管	ねじ接合 20A	2	m			
硬質塩化ビニールライニング鋼管	ねじ接合 20A	2	m			
硬質ポリ塩化ビニール管	接着接合 40A	1	m			
仕切弁(管端防食コア)	JIS10K(ねじ・給湯用)50A	2	個			
仕切弁(管端防食コア)	JIS10K(ねじ・給湯用)20A	2	個			
仕切弁(管端防食コア)	JIS10K(ねじ・給水用)20A	1	個			
Y型ストレーナー(管端防食コア)	JIS10K(ねじ・給湯用)50A	1	個			
Y型ストレーナー(管端防食コア)	JIS10K(ねじ・給水用)20A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ 50A	2	本			
フレキシブルジョイント	ベローズ 20A	1	個			
排水用ドレーントラップ	中間取付け型 40A	1	個			
耐震支持		1	式			
保温工事		1	式			
既設管切断・接続費		1	式			
小計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
3 ダクト設備工事						
共板フランジ工法ダクト	o.5t(～450mm)	0.9	m ²			
共板フランジ工法ダクト	0.6t(451～750mm)	3.6	m ²			
たわみ継手		1	式			
ダンパー類		1	式			
保温工事		1	式			
小計						
4 電気・自動制御設備工事						
自動制御機器	室内型温度調節器、室内型湿度調節器	1	式			
調整費		1	式			
空調機電源工事	撤去含む	1	式			
小計						
5 撤去工事						
機器撤去		1	式			
配管撤去		1	式			
ダクト撤去		1	式			
石綿含有部除去工事		1	式			
小計						
6 その他工事						
マシーハッチ工事	ルーバー取外し、取付、補修	1	式			
養生等	整理、清掃、片付	1	式			
小計						
7 発生材処分						
発生材運搬	4tD相当 往復	2	台			
発生材運搬	2tD相当 往復	1	台			
発生材運搬	石綿含有廃棄物 積込み共	1	台			
発生材運処分費	確認処分	1	式			
発生材運処分費	石綿含有廃棄物	1	式			
小計						
計						
直接工事費						