

横浜市金沢産業振興センターサービス棟1階貸室空調換気設備工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
空調設備工事						
直接工事費		1	式			
共通仮設費率						
補正值						
共通費		1	式			
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費率						
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費率						
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額						
合計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
1 テナントA空調換気設備工事						
室内面積180㎡、必要換気量：1,200㎡/h						
天井ボード開工		1	式			
業務用全熱交換器	LGH-N65RXW2	2	台			三菱電機製同等品
全熱交換器コンパクトリモコン		2	台			
給排気グリル	消音形、器具ボックスボックス含む	4	台			
深型フード（給気側）	SUS製、防虫網及び防火ダンパー付	2	台			
深型フード（排気側）	SUS製、防火ダンパー付	2	台			
新規機器及び器具取付工		1	式			
フレキシブルダクト	保温タイプ Φ200	55	m			
スパイラルダクト	Φ200	4	m			
継手及び支持金物類		1	式			
ダクト工		1	式			
保温工事	スパイラルダクト部分	1	式			
リモコン配線工事		1	式			
電源工事	材工共	1	式			
天井復旧・点検口増設		1	式			
室内養生費		1	式			
発生材・産業廃棄物処分費		1	式			
消耗品雑材料		1	式			
資材運搬費		1	式			
小計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2 テナントB空調換気設備工事						
室内面積150㎡、必要換気量:1,100㎡/h						
天井ボード開工		1	式			
業務用全熱交換器	LGH-N65RXW2	2	台			三菱電機製同等品
全熱交換器コンパクトリモコン		2	台			
給排気グリル	消音形、器具ボックスボックス含む	4	台			
深型フード(給気側)	SUS製、防虫網及び防火ダンパー付	2	台			
深型フード(排気側)	SUS製、防火ダンパー付	2	台			
新規機器及び器具取付工		1	式			
フレキシブルダクト	保温タイプ Φ200	50	m			
スパイラルダクト	Φ200	4	m			
継手及び支持金物類		1	式			
ダクト工		1	式			
保温工事	スパイラルダクト部分	1	式			
リモコン配線工事		1	式			
電源工事	材工共	1	式			
天井復旧・点検口増設		1	式			
室内養生費		1	式			
発生材・産業廃棄物処分費		1	式			
消耗品雑材料		1	式			
資材運搬費		1	式			
小計						
3 倉庫換気扇増設工事						
ランマサッシ撤去		2	箇所			
鋼製下地製作		2	台			
換気扇	EX-30SC4-RK	2	台			三菱電機製同等品
固定枠	W302	2	台			
アルミウェザーカバー	P-30CVA	2	台			
同上設置工事		2	箇所			
端部シーリング処理		2	箇所			
電源・スイッチ増設工事		2	箇所			
養生及び消耗品		1	式			
発生材・産業廃棄物処分費		1	式			
小計						
4 間仕切防音対策工事						
遮音シート 940SS	940×10M	5	本			
同上貼付工事		37.8	m			
アクリアサウンドボード	ASBDX 4枚/ケース	5	ケース			三菱電機製同等品
専用コネクター		1	箱			
グラスウール用H型ジョイナー		6	本			
同上加工・貼付工事		37.8	㎡			
コンセント取外し・復旧	2箇所	1	式			
養生及び消耗品		1	式			
発生材・産業廃棄物処分費		1	式			
小計						
計						空調設備工事
直接工事費						