

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
防球ネット改修工		1	式			
グラウンド舗装工		1	式			
直接工事費		1	式			
共通仮設費率						
補正值						
共通仮設費		1	式			
安全管理費	交通誘導他	1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費率						
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費率						
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額		1	式			
合計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
防球ネット改修工						
撤去工						
既設防球ネット撤去工（西側）	H＝5.0m ネット・鋼製柱18本	60	m			
既設防球ネット撤去工（南側）	H＝5.0m ネット・鋼製柱8本	30	m			
既設防球ネット撤去工（東側）	H＝7.0m ネット・鋼製柱17本	60	m			
既設防球ネット撤去工（南側）	H＝10.0m ネット・コン柱8本	50	m			
既設防球フェンス撤去工	H＝3.0m 金網・鋼製柱@ 2 m	80	m			
既設バックネット撤去工		1	基			
既設スコアボード撤去工		1	基			
同上基礎解体・撤去工		35	m³			
既設ネット積込・運搬処分		7	m³			
コンクリート殻積込・運搬処分		84	t			
計						
新規防球ネット工						
コンクリートポール	19-22-15 照明柱	3	本			フランジ柱（継柱）
コンクリートポール	18-22-15 照明柱3本含む	9	本			フランジ柱（継柱）
コンクリートポール	16-19-10	16	本			一般柱
コンクリートポール送料	14t車	10	台			
根枷		28	本			
ジョイントビーム（L10m用）	Φ114.3 t-4.5	8	本			
自在バンド	4BD-HE	121	個			

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
ターンバックル	Φ16 亜鉛メッキ t250ナット付	118	個			
シンプル	割・丸	236	個			
巻き付けグリップ		236	個			
L型吊り金具		121	個			
メッキ鋼より線	38m m ²	2337	m			
防球ネット (H=12m)	1100 t 18本 40mm目	1998	m ²			
防球ネット (H=13. 5m)	1100 t 18本 40mm目	1051	m ²			
結束ロープ	Φ 4 mm	4659	m			
その他部材	消耗品他	1	式			
コンクリートポール建柱費	19-22-15 照明柱	3	本			
コンクリートポール建柱費	18-22-15 照明柱3本含む	9	本			
コンクリートポール建柱費	14-19-10	16	本			
根枷設置工		28	本			
ジョイントビーム設置工		8	本			
防球ネット設置工	取付金具・ワイヤー等設置共	3049	m ²			
出入口カーテンネット設置工	材工共	2	箇所			
下部金網フェンス工	H=1. 8m 基礎ブロック共	61. 1	m			
下部金網フェンス工	H=1. 8m 既存擁護壁コア抜き	77. 8	m			
防護マット設置工	H=2000	28	箇所			
残土集積・積込・運搬処分		35	m ³			大型車搬出
計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
既存樹木伐採工						
高木伐採・伐根工	H=6m～8m C=150前後	3	本			
高木伐採・伐根工	H=4m～ 5 m C=120前後	24	本			
高木伐採・伐根工	H=4m C=80～100前後	10	本			
高木伐採・伐根工	H=4m C=60～80前後	7	本			
中木伐採・伐根工	H=3m～4m	10	本			
低木伐採・伐根工	H=60～80cm	34	本			
低木伐採・伐根工	その他	24	本			
仮設搬入路樹木移植工	場内仮植え・工事完成後復旧	3	本			
同上積込・運搬処分		1	式			
計						
仮設工						
仮設搬入路設置及び撤去工	砕石スロープ+鉄板敷	1	箇所			
仮設バリケード	南側道路面	74	m			
出入口ゲート設置		1	箇所			
計						
合計						防球ネット改修工

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
グラウンド舗装工						
付帯工						
ブロック擁壁工	H=400	122	m			
歩車道縁石ブロック工	歩車A	275.7	m			
残土集積・積込・運搬処分	構造物分	31	m ³			大型車搬出
計						
舗装工						
路床整正転圧工		4631.5	m ²			既存芝はそのまま
砕石路盤工	t=100 RC-40	4631.5	m ²			大型車搬入
アスファルト舗装工	t=50 開粒	4631.5	m ²			大型車搬入
ハイブリッドターフ人工芝敷設工	t=55mm EX-Ⅱ	4631.5	m ²			材工
同上サッカーライン工		1	面			材工
計						
備品工						
既設サッカーゴールネット撤去工		1	対			撤去・処分共
同上新規ネット設置工		1	対			材工共
既設フットサルゴールネット撤去工		4	対			撤去・処分共
同上新規ネット設置工		4	対			材工共
計						
水飲み場移設工						
水飲み場撤去、据付工		1	式			材工共
同上配管撤去、布設工	40A仕切弁含む	1	式			材工共
配管等集積・積込・運搬処分		1	式			撤去・処分共
計						
合計						グラウンド舗装工