

金沢産業振興センタークラブ棟等外壁等改修工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
建築工事						
1 クラブ棟劣化箇所修繕工事		1	式			
2 サービス棟劣化箇所主膳工事		1	式			
3 体育館劣化箇所修繕工事		1	式			
4 メイン棟劣化箇所修繕工事		1	式			
直接工事費						
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額		1	式			
合計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
1 クラブ棟劣化箇所修繕工事						
① 屋上床補修工事						
仮設養生費	H.000ブラバリケード	1	式			
タイル目地見切コンクリートカッター処理		174	m			
破損部位研り工事	破損・欠損箇所のみ	62.5	m <sup>2</sup>			
下地洗浄・清掃		62.5	m <sup>2</sup>			
プライマー塗布及びワイヤーメッシュ敷き込み		62.5	m <sup>2</sup>			
コンクリート打設 金線押さえ仕上げ		62.5	m <sup>2</sup>			
段差解消スロープ仕上げ		1	箇所			
ウレタンプライマー塗布		62.5	m <sup>2</sup>			
ウレタン塗膜防水材塗布		62.5	m <sup>2</sup>			
保護トップコート材塗布		62.5	m <sup>2</sup>			
雑材料費		1	式			
クラック部2液エポキシ系パテ充填		1	式			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
② 壁面及び排水溝補修工事						
高圧洗浄処理		1	式			
クラック部Uカット・コーキング充填		28.5	m			
同上面部分塗装処理		1	式			
排水ドレーン改修		1	箇所			サブグラウンド側
排水溝 ウレタン塗膜防水材塗布	W500	52.3	m			
ドレーンキャップ交換		1	箇所			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
③ 外装修繕工事						
雨樋劣化箇所補修		1	箇所			
鉄扉ケレン及びサンダー掛け		1	式			
2液エポキシ系錆止め塗装 2回塗		1	式			
2液シリコン系仕上塗装 2回塗		1	式			
枠等補修塗装		1	式			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
④ 発生材・残材処分費		1	式			
小計						
計						クラブ棟劣化箇所修繕工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2 サービス棟劣化箇所主繕工事						
① 屋上ウレタン防水補修工事						
<b>高压洗浄処理</b>		250	㎡			
下地補修及びウレタンコーキング充填		1	式			
屋上排水ドレン改修 鉛ドレン使用		4	箇所			
床面 微弾性フィラー・シリコン系上塗		159	㎡			
壁面 微弾性フィラー・シリコン系上塗		91	㎡			
トップライト裏面変性シリコンシーリング処理		182	m			
2階バルコニー排水ドレン改修 鉛ドレン使用		1	箇所			
<b>雑材料</b>		1	式			
<b>養生及び消耗品費</b>		1	式			
<b>小計</b>						
② 雨樋・外装補修工事						
銅製フレーム腐食箇所ケレン処理		1	式			
変性シリコンコーキング充填		1	式			
同上箇所錆止め及びシリコン仕上塗装		1	式			
屋外階段裏腐食箇所補修塗装		1	箇所			
<b>縦樋破損部補修及び塗装</b>		1	箇所			
1階北面ガラスブロック端部補修		1	式			
<b>枠等補修塗装</b>		1	式			
柱下端部タイル目地補修		1	式			
<b>養生及び消耗品費</b>		1	式			
<b>小計</b>						
④ 発生材・残材処分費		1	式			
<b>小計</b>						
計						サービス棟劣化箇所主繕工事
3 体育館劣化箇所修繕工事						
① バルコニー等防水・塗装工事						
<b>高压洗浄処理</b>		1	式			
排水ドレン改修 鉛ドレン使用		2	箇所			
バルコニー ウレタン塗膜防水材塗布		22.5	㎡			
1階廊下カーテンボックス塗装工事	W300	20.3	㎡			
1階屋上分電盤塗装工事		1	台			
<b>養生及び消耗品費</b>		1	式			
<b>小計</b>						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
② 外装修繕工事						
屋上密木調整「及び端部コーキング処理		1	式			
2階南側ファンルーム扉建付け調整		1	扉			
同上箇所アルミFB及び気密パッキン固定		1	扉			
南側インターロッキング研磨・段差調整。		1	式			
タイル目地高圧洗浄・補修		2	箇所			
雨樋バンド及び鉄管補修塗装		1	式			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
③ 発生材・残材処分費		1	式			
小計						
計						体育館劣化箇所修繕工事
4 メイン棟劣化箇所修繕工事						
① 屋上ウレタン防水補修工事						
下地補修及びウレタンコーキング充填		4	箇所			
ウレタンプライマー塗布 4箇所		1	式			
ウレタン塗膜防水材塗布 4箇所		1	式			
保護トップコート材塗布 4箇所		1	式			
3階トップライトコーキングボルト固定部充填		12	面			
雑材料費		1	式			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
② 雨樋・建具補修工事						
階段室北側雨樋及び金具下地処理		1	式			
同上錆止め及びシリコン仕上塗装		1	式			
屋上架台腐食箇所補修塗装		1	箇所			
3階バルコニー出入口端部コーキング処理		1	式			
3階バルコニーガラスブロック目地コーキング処理		1	台			
養生及び消耗品費		1	式			
小計						
③ 外構等補修工事						
犬走り石板目地段差補修		1	箇所			
北側マンホール端部段差解消		1	箇所			
北側階段補修・固定		1	箇所			
EV機械室ガラリ部用SUS換気フード製作		1	台			
同上壁面固定及び端部コーキング		1	箇所			
小計						
④ 発生材・残材処分費		1	式			
小計						
計						メイン棟劣化箇所修繕工事
合計						直接工事費