

横浜市金沢産業振興センターサービス棟等空調設備更新工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1 サービス棟 中会議室空調設備						
2 メイン棟 301～303号室空調設備						
直接工事費		1	式			
共通仮設費率						
補正值						
共通費		1	式			共通仮設率
共通仮設費		1	式			共通仮設費
純工事費		1	式			
現場管理費率						
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費率						
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額						
合計						

横浜市金沢産業振興センターサービス棟等空調設備更新工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
1 サービス棟 中会議室空調設備						
天吊型エアコン	SSRH160C(リモコン付)	2	組			耐塩害仕様
機内組込型ドレンアップキット		2	組			
屋外機設置用チャンネル加工製作	SUS製	2	式			
冷媒被覆銅管	15.9×9.5Φ 保温20/10mm ²	32	m			
同上継手、接合材		1	式			
排水管VP接続用		1	式			
雑材料消耗品		1	式			
フロン回収破壊処理費8HP×2台		1	式			
既存エアコン配管配線切離し撤去		1	式			
既存エアコン撤去		1	式			
新規エアコン搬入据付		1	式			
配管配線工事		1	式			
渡り配線工事		1	式			
リモコン及び配線工事		1	式			
配管漏れテスト		1	式			
真空引き処理		1	式			
保温、屋外ラッキング仕上		1	式			
試運転調整		1	式			
養生、清掃		1	式			
ブレーカー交換電源工事		1	式			
天井補修		1	式			
レッカー車リース	25t×1日	1	式			
小計						

横浜市金沢産業振興センターサービス棟等空調設備更新工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2 メイン棟 301,302,303号室空調設備						
天埋ダクト式エアコン	SSRM160C	3	台			耐塩害仕様
屋外機 設置用チャンネル加工製作	SS塗装	3	式			
キャンパス継手 吸込及び吹出		3	組			
チャンパーBOX 吸込及び吹出		3	式			
排水管VP接続用		3	式			
渡り配線工事		105	m			
雑材料消耗品		3	式			
フロン回収破壊処理費6HP		3	式			
エアコン更新用天井開口		3	式			
既存エアコン配管ダクト切離し		3	式			
既存エアコン及び配管撤去		3	式			
新規エアコン搬入据付		3	式			
配管配線工事		3	式			
支持金物及び加工取付		3	式			
リモコン及び配線工事		3	式			
配管漏れテスト		3	式			
真空引き処理		3	式			
保温工事	屋外SUSラッキング仕上	3	式			
試運転調整		3	式			
養生、清掃		3	式			
天井補修費		3	式			
残材産廃処理		3	式			
小計						
合計						(直接工事費)