

横浜市金沢産業振興センター防災・監視カメラ設備等更新工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
誘導灯設備工事		1	式			
非常灯設備工事		1	式			
監視カメラ設備工事		1	式			
メイン棟西館照明設備工事		1	式			
メイン棟東館等照明設備工事		1	式			
体育棟照明設備工事		1	式			
共通照明設備工事		1	式			
運搬費		1	式			
産業廃棄物処理費		1	式			
直接工事費		1	式			
共通仮設費率						
補正值						
共通費		1	式			
共通仮設費		1	式			
足場設置費		1	式			
小計						
純工事費		1	式			
現場管理費率						
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費率						
一般管理費等		1	式			
小 計						
消費税等相当額						
合 計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1 誘導灯設備工事						
LED誘導灯C級壁埋込	FA10303CLE1	7	台			
パネル	FK10300	7	枚			
LED誘導灯C級片面直付	FA10312CLE1	1	台			
パネル	FK10300	1	枚			
LED誘導灯B級BH片面直付	FA40312CLE1	29	台			
パネル	FK20300	29	枚			
B級BH形 片面 点滅形誘導灯	FA40331KLE1	3	台			
パネル	FK20300	3	枚			
LED誘導灯B級BL片面直付	FA20312CLE1	16	台			
パネル	FK20300	16	枚			
材料						
電設材料		1	式			
雑材		1	式			
小計						
機器交換工事						
東館		12	台			
西館		13	台			
体育棟		18	台			
サービス棟		13	台			
試験調整		1	式			
小計						
合計						誘導灯設備工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2 非常灯設備工事						
LED非常灯専用型小空間Φ100自己点	NNFB90605K	66	台			
LED非常灯専用型小空間直付自己点	NNFB90005K	13	台			
LED非常灯専用型中天～6Φ100自己	NNFB93605C	4	台			
LED非常灯専用型中天～6直付自己点	NNFB93005C	1	台			
一体型階段灯40形低光束30分NTミド	NNCF42135JLE9	2	台			
一体型階段灯20形高光束30分NTワイ	NNCF23135JLE9	1	台			
材料						
電設材料		1	式			
雑材		1	式			
小計						
機器交換工事						
東館		50	台			
西館		36	台			
体育棟		1	台			
試験調整		1	式			
小計						
合計						非常用設備工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
3 監視カメラ設備工事						
3-1 監視カメラ設備機器						
GA-ML16TPoE+	PN261693	1	台			
AVラックマウント金具	7101J-K	1	台			
HDDユニット	PGVF4950ZA/J1	2	個			
ファン2+電池1	FBNV2202ASSY	1	個			
屋内PTZドームカメラ	WV-S61301-Z2	1	台			
同軸LANコンバータ子機	WJ-PC200UX	1	台			
同軸LANコンバータ親機	WJ-PR204UX	1	台			
屋内ドームカメラ	WV-S32302-F2L	2	台			
同軸LANコンバータ子機	WJ-PC200UX	1	台			
同軸LANコンバータ親機	WJ-PR204UX	1	台			
監視用PC	CF-FC7ADTCR	1	台			
3-2 材料						
電設材料		1	式			
雑材		1	式			
小 計						
3-3 機器交換工事						
屋内回転カメラ交換		1	台			
屋内固定カメラ交換		2	台			
センター設備機器交換		1	式			
伝送設備機器交換		1	式			
レコーダー消耗部品交換		1	式			
1階警備室監視用PC交換		1	台			
ネットワーク設定		1	式			
総合調整		1	式			
小 計						
合 計						監視カメラ設備工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4 メイン棟西館照明設備工事						
4-1 1階 機械室						
iD 40形リニュ本体直付反射傘付型	AFX439KENLE9	2	台			
iD 40形LED本体直付iスタイル	NNLK41509J	3	台			
iD 40形iスタイル用片反射傘反射板	FSK41020	3	台			
LB40形3200lm昼白色	NEL4300ENLE9	3	台			
4-2 1階 倉庫						
iD 40形LED本体直付iスタイル	NNLK41509J	2	台			
iD 40形iスタイル用片反射傘反射板	FSK41020	3	台			
LB40形3200lm昼白色	NEL4300ENLE9	2	台			
4-3 1階 トイレ						
iD 20形LED本体直付iスタイル	AFX210NENLE9	2	台			
4-4 2階 ホール						
iD 40形リニュ本体直付反射傘付型	AFX439KENLE9	6	台			
iD 20形LED本体直付iスタイル	NNLK21509J	5	台			
iD 20形iスタイル用片反射傘反射板	FSK21020	5	台			
LB20形3200lm昼白色	NEL2300ENLE9	5	台			
4-5 2階男子トイレ						
iD 40形リニュ本体直付反射傘付型	AFX439KENLE9	4	台			
iD 20形LED本体直付iスタイル	AFX210NENLE9	2	台			
4-6 2階女子トイレ						
iD 20形リニュ本体埋込W300	AFX239VENLE9	1	台			
iD 40形リニュ本体iスタイル	AFX439NENLE9	3	台			
iD 20形LED本体直付iスタイル	AFX210NENLE9	2	台			
4-7 2階 ロビー						
壁直付型 LED(電球色)コンパクトブラック	SLW81511LE1	8	台			

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4-8 3階 調整室						
iD 40形LED本体直付DスタW1	AFX430AENLE9	4	台			
D&S 100・150・200形中角35K	NTS41122w	3	台			
LED電源ユニット	NTS90211LE9	3	台			
4-9 メイン棟西側 3階 倉庫						
iD 40形リニュ本体直付反射傘付型	AFX439KENLE9	1	台			
4-10 3階 機械室		1	式			
iD 40形LED本体直付iスタイル	NNLK41509J	2	台			
iD 40形iスタイル用片反射傘反射板	FSK41020	2	台			
LB40形3200lm昼白色	NEL4300ENLE9	2	台			
iD 40形リニュ本体iスタイル	AFX439NENLE9	1	台			
4-11 3階 廊下						
LB40形3200lm昼白色	NEL4300ENLE9	2	台			
iD 20形LED本体直付iスタイル	NNLK21509J	5	台			
iD 20形iスタイル用片反射傘反射板	FSK21020	5	台			
LB20形3200lm昼白色	NEL2300ENLE9	5	台			
4-12 キャットウォーク						
iD 40形リニュ本体直付反射傘付型	AFX439KENLE9	25	台			
iD 40形LED本体直付iスタイル	NNLK41509J	2	台			
iD 40形iスタイル用片反射傘反射板	FSK41020	2	台			
LB40形3200lm昼白色	NEL4300ENLE9	2	台			
小計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4-13 メイン棟西館 一般照明設備工事						
1F 機械室		5	台			
1F 倉庫		2	台			
1F トイレ		2	台			
2F ホール		6	台			
2F 男子トイレ		6	台			
2F 女子トイレ		6	台			
2F ロビー		8	台			
2F ロビー	撤去費	6	台			
3F 調整室		7	台			
3F 倉庫		1	台			
3F 機械室		3	台			
3F 廊下		6	台			
キャットウォーク		27	台			
小計						
合計						メイン棟西館照明設備工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
5 メイン棟東館照明設備工事						
5-1 1階 ホール						
iD 40形リニュ本体直付反射傘付型	XFX439NENLE9	20	台			
DL60～250形Φ150拡散35K	XND1069SVLE9	20	台			
リニューアルP Φ150器具→Φ200穴	NNN80006K	20	台			
5-2 1階 警備室						
iD 40形リニュ本体埋込W300	XFX469VENLE9	2	台			
直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当	LGB52095LE1	1	台			
5-3 1階 機械室						
iD 40形リニュ本体直付反射傘付型	XFX439KENLE9	1	台			
iD 40形LED本体直付iスタイル	NNLK41509J	3	台			
iD 40形iスタイル用片反射傘反射板	FSK41020	3	台			
LB40形3200lm昼白色	NEL4300ENLE9	3	台			
5-4 1階 倉庫						
iD 40形LED本体直付iスタイル	NNLK41509J	2	台			
iD 40形iスタイル用片反射傘反射板	FSK41020	2	台			
LB40形3200lm昼白色	NEL4300ENLE9	2	台			
5-5 1階トイレ						
iD 20形リニュ本体埋込W300	XFX219VENLE9	1	台			
iD 20形LED本体直付iスタイル	XFX210NENLE9	2	台			

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
5-6 2階 事務室						
iD 40形リニュ本体直付反射傘付型	XFX469VENLE9	15	台			
5-7 2階 経営相談室						
LED □900埋込乳白色パネル昼白色	NNF45650JLT9	2	台			
5-8 2階 会議室						
iD 40形リニュ本体直付反射笠付型	XFX469VENLE9	9	台			
5-9 2階 機械室						
iD 40形リニュ本体直付反射傘付型	XFX439KENLE9	1	台			
iD 40形LED本体直付iスタイル	NNLK41509J	3	台			
iD 40形 iスタイル用片反射 笠反射	FSK41020	3	台			
B40形3200lm昼白色	NEL4300ENLE9	3	台			
5-10 2階 廊下						
iD 40形リニュ本体埋込W190	XFX439RENLE9	6	台			
iD 20形LED本体直付iスタイル	XFX210NENLE9	1	台			
5-11 給湯室						
iD 40形LED本体直付DスタW150	XFX430AENLE9	2	台			
5-12 2階 トイレ						
iD 20形リニュ本体埋込W300	XFX239VENLE9	1	台			
iD 20形リニュ本体埋込W190	XFX219RENLE9	1	台			
iD 20形LED本体直付iスタイル	XFX210NENLE9	8	台			
5-13 2階 廊下付近倉庫、清掃用具置場						
iD 20形リニュ本体埋込W300	XFX239VENLE9	1	台			
iD 20形LED本体直付DスタW150	XFX210AENLE9	1	台			

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
5 メイン棟東館照明工事						
5-14 3階 和室						
iD 40形リニュ本体直付iスタイル	AFX439NENLE9	32	台			
iD 20形LED本体直付iスタイル	AFX210NENLE9	3	台			
シーリングライト	LGBC58012 LE1	3	台			
5-15 3階 廊下 流し						
iD 20形リニュ本体埋込W300	AFX239VENLE9	4	台			
iD 40形リニュ本体埋込W190	AFX439RENLE9	5	台			
iD 20形LED本体直付iスタイル	AFX210NENLE9	1	台			
5-16 3階 トイレ						
40形リニュ本体直付iスタイル	AFX439NENLE9	1	台			
iD 20形LED本体直付iスタイル	AFX210NENLE9	7	台			
5-17 PH						
iD 40形リニュ本体直付反射笠付型	AFX439KENLE9	2	台			
小 計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
5-18 メイン棟東館 一般照明器具工事費						
1F ホール		40	台			
1F 警備室		3	台			
1F 機械室		4	台			
1F 倉庫		2	台			
1F トイレ		2	台			
2F 事務室		15	台			
2F 応接室		2	台			
2F 会議室		9	台			
2F 機械室		4	台			
2F 廊下		7	台			
2F 給湯室		2	台			
2F トイレ		10	台			
2F 廊下付近 倉庫、清掃用具置場		2	台			
3F 会議室2(和室)		38	台			
3F 廊下 洗い場		10	台			
3F トイレ		8	台			
PH 階段		2	台			
小計						
合計						メイン棟東館照明設備工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
6 体育棟 照明設備工事						
6-1 1階 清掃控室						
iD 40形リニュー本体埋込W300	AFX469VENLE9	4	台			
6-2 1階 テニスコーチ室						
iD 40形リニュー本体埋込W300	AFX469VENLE9	3	台			
6-3 1階 流し						
iD 20形リニュー本体埋込W30	AFX239VENLE9	1	台			
iD 20形リニュー本体埋込W300	AFX219VENLE9	1	台			
棚下棟 15W	LSEB7102 LE1	1	台			
6-4 1階 ホール						
LED□900埋込乳白パネル昼白	NNF45650JLT9	2	台			
6-5 1階 エントランス						
350形UVDLΦ150中角3000K	NSN65424W	6	台			
LED電源ユニット 非調光	NTS90355LE9	6	台			
軒下用リニューアルP Φ150→Φ200	NNK00002W	6	台			
光害配慮型軒下シーリング100形 30K	NCW10003LE1	2	台			
6-6 1階 配電盤室						
iD 40形リニュー本体直付iスタイル	AFX439NENLE9	1	台			

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
6-7 1階 多機能トイレ						
iD 20形リニュ本体埋込W300	AFX239VENLE9	1	台			
6-8 1階 廊下						
iD 40形リニュ本体埋込W190	AFX439RENLE9	15	台			
6-9 1階 女性更衣室						
iD 40形LED本体直付DスタW150	AFX430AENLE9	8	台			
6-10 1階 男子更衣室						
iD 40形LED本体直付DスタW150	AFX430AENLE9	8	台			
6-11 1階 女子トイレ						
iD 40形リニュ本体直付iスタイル	AFX439NENLE9	2	台			
iD 20形LED本体直付iスタイル	AFX210NENLE9	2	台			
DL60~250形Φ150拡散50K	XND1069WINKLE9	1	台			
6-12 1階 男子トイレ						
iD 40形リニュ本体直付iスタイル	AFX439NENLE9	1	台			
iD 20形LED本体直付iスタイル	AFX210NENLE9	3	台			
DL60~250形Φ150拡散50K	XND1069WINKLE9	1	台			
6-13 1階 器具庫						
iD40形リニュ本体直付反射笠付型	AFX439KENLE9	25	台			
6-14 2階 南側廊下						
iD 40形リニュ本体埋込W300	AFX469VENLE9	1	台			
6-15 2階 北側廊下						
iD 40形LED本体直付DスタW150	AFX430AENLE9	2	台			

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
6-16 2階 機械室						
iD 40形LED本体直付iスタイル	NNLK41509J	2	台			
iD 40形 iスタイル用片反射 笠反射	FSK41020	2	台			
LB40形3200lm昼白色	NEL4300ENLE9	2	台			
6-17 2階 TR南側倉庫						
iD 40形リニュー本体直付反射笠付型	XFX439KENLE9	1	台			
6-18 2階 TR北側倉庫						
iD 40形リニュー本体直付反射笠付型	XFX439KENLE9	2	台			
6-19 2階 空調機械室						
iD 40形リニュー本体直付反射笠付型	XFX439KENLE9	2	台			
iD 40形LED本体直付iスタイル	NNLK41509J	4	台			
iD 40形 iスタイル用片反射 笠反射	FSK41020	4	台			
LB40形3200lm昼白色	NEL4300ENLE9	4	台			
6-20 外壁						
LEDブラケット直管20形昼白色防雨型	LGW80190LE1	2	台			
小計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
6-21 体育棟 一般照明設備工事費						
1F 清掃員控室		4	台			
1F テニスコーチ室		3	台			
1F 流し		3	台			
1F ホール		2	台			
1F エントランス		8	台			
1F 配電盤室		1	台			
1F 多機能トイレ		1	台			
1F 廊下		15	台			
1F 女性更衣室		8	台			
1F 男性更衣室		8	台			
1F 女性トイレ		5	台			
1F 男性トイレ		5	台			
1F 器具庫		25	台			
2F 廊下 南側		1	台			
2F 廊下 北側		2	台			
2F 機械室		2	台			
2F TR倉庫 南側		1	台			
2F TR倉庫 北側		1	台			
2F 空調機械室		6	台			
外壁 1F 2F		2	台			
小 計						
合 計						体育棟照明設備工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
7 共通照明設備工事						
7-1 共通照明設備工事						
材料						
一般鋼材、電設材料		1	式			
雑材		1	式			
工事費						
試験調整		1	式			
小 計						
7-2 看板照明設備						
機器、材料						
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト	XFX420NEN LE9	20	台			
一般鋼材、電設材料		1	式			
雑材		1	式			
工事費						
第一駐車場 看板照明設備		20	台			
試験調整		1	式			
小 計						
合計						共通照明設備工事