

横浜市金沢産業振興センター電気・水道・ガス配管等塗装工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
電気配管塗装工		1	式			
屋上水道配管塗装工		1	式			
屋上ガス配管塗装工		1	式			
屋上ゴンドラ塗装工事		1	式			
外構照明塗装工事		1	式			
屋上広告塔塗装工事		1	式			
養生・発生材処分費等		1	式			
直接工事費		1	式			
共通仮設費率						
補正值						
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費率						
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費率						
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額		1	式			
合計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
屋上電気配管塗装工						
ケレン・清掃工事		1	式			
電気配管塗装		241	m			エポキシ系錆止め1回、マックスシールド1500Si 2回
小計						
屋上水道配管塗装工						
ケレン・清掃工事		1	式			
水道配管塗装		144	m			エポキシ系錆止め1回、マックスシールド1500Si 2回
配管接続バルブ塗装		13	箇所			
配管架台塗装		50	箇所			
小計						
屋上ガス配管塗装工						
ケレン・清掃工事		1	式			
ガス配管塗装		26	m			エポキシ系錆止め1回、マックスシールド1500Si 2回
小計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
屋上ゴンドラ塗装工事						
ケレン・清掃工事		1	式			
エポキシ系錆止め塗装	錆止め1回、エポキシ系	1	式			マックスシールド1500Si 2回
小計						
外構照明塗装工事						
ローリングタワー掛け払い損料		1	式			
作業用軽足場脚立等		1	式			
ケレン・清掃工事		32	本			
第一駐車場4灯照明塗装作業費		4	本			エポキシ系錆止め1回、マックスシールド1500Si 2回
第一駐車場1灯照明塗装作業費		14	本			
センタープラザ1灯照明塗料作業		10	本			
第二駐車場1灯照明塗料作業		4	本			
小計						
サービス棟広告塔塗装工事						
作業用仮設足場脚立等		1	式			
スチール曲げ板	1.5×350×200	1	枚			
同上溶接補修		1	式			
アクリル板		2	枚			
アクリル板交換工事		2	枚			
ケレン・清掃工事		1	式			
エポキシ系錆止め塗装		1	式			エポキシ系錆止め1回、マックスシールド1500Si 2回
小計						
養生・発生材処分費等						
養生及び消耗品費		1	式			
発生材及び残材処分費		1	式			
小計						
合計						