

横浜市金沢産業振興センタークラブ棟排水管等更新工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1 クラブ棟等排水管、雨樋更新工事						
2 メイン棟 301号室全熱交換器更新工事						
3 冷却塔NO.2ドレーンバルブ更新工事						
直接工事費		1	式			
共通仮設費率						
補正值						
共通費		1	式			
共通仮設費		1	式			共通仮設費
純工事費		1	式			
現場管理費率						
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費率						
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額						
合計						

横浜市金沢産業振興センタークラブ棟排水管等更新工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
1 クラブ棟等排水管、雨樋更新工事						
(1)クラブ棟男女トイレ排水管更新工事						
ピット内換気対策		1	式			
既存排水管撤去、搬出作業		2	系統			
塩ビパイプ及び継手類	VP100φ:23m	2	セット			VP75接続管含む
配管支持金物		2	セット			
新規配管工事	支持含	2	系統			
(2)サービス棟雨樋更新工事						
高所作業車使用損料		1	式			
塩ビパイプ及び継手類	カラーパイプVP100 18m	2	セット			
雨樋改修工事		2	箇所			
(3)メイン棟雨樋更新工事						
新規配管工事	VP40 Φ10m 材工共	3	箇所			
(4)共通事項						
消耗品、雑材料費		1	式			
雑材及び発生材処分費		1	式			
小計						

横浜市金沢産業振興センタークラブ棟排水管等更新工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2 メイン棟 301号室全熱交換器更新工事						
室内養生費		1	式			
既存天井開口処理		1	式			
既設機器撤去作業費		1	式			
全熱交換器	LGH-M50RX4	1	台			
防振吊り金具	PZ-N154BK2	1	式			
同上リモコン	PGL-63DRと同等品	1	式			
機器設置工事		1	式			
天井復旧工事		1	m			
発生材処分費		1	式			
消耗品及び雑材料費		1	式			
資材運搬、搬入費		1	式			
小計						
3 冷却塔NO.2ドレーンバルブ更新工事						
ゲートバルブ	KITZ 5FCMN 5K80	1	個			
フランジパッキン	80A5K 3t	2	枚			
冷却塔ドレーンバルブ取替工費		1	式			
試運転調整費		1	式			
廃棄物処分費		1	式			
雑材料消耗品費		1	式			
資材運搬、搬入費		1	式			
小計						
合計						(直接工事費)