

仕様書

2026.08.30

件名 EdgeTech+ 2026「IDEC横浜パビリオン」設営・装飾業務

履行期間 契約締結の日から令和8年11月20日まで

履行場所 パシフィコ横浜展示ホール EdgeTech+ 2026「横浜パビリオン」内

項目/仕様	サイズ/備考	数量	単位
1 床工事			一式
パンチカーペット張り分け／への字含む (144平米)		168 m	
2 システム工事			一式
基本小間A(内1小間は基本小間B×2で1小間換算)		15 小間	
基本小間 (システムユニット 黒 ※1)			
内訳			
壁面	w990×h2700	2 枚	
展示台(裏面棚1段付き)	w1980×h900 or h750×d700	1 台	
パラペット枠(予備部材含む) 別記出力シートサイン貼り付け	w1980×d175×h500	1 式	
共用部			
a/壁面:システム組み化粧ベニヤ (黒※1)	w990 or w700 × h2700	5 枚	
b/〃	w175/w290/w350 × h2700	16 枚	
c/〃	w1980 × h2700	1 枚	
d/〃	w1400 × h2700	1 枚	
e/〃 (ドア鍵(電子錠希望) 付き)	w990×h2700	1 枚	
f/受付台:システム組み化粧ベニヤ (黒※1) /内部棚1段付 (腰部/パネル・白)	w1980×d495×h1000	1 台	
g/共用Rサイン用システムポール+ビーム+パネル (黒※1)	w1980×d410×h1780	14 セット	
予備部材※2		1 式	
3 サイン (サインデータは完全データ支給)			一式
社名サイン板 [基本小間Aパラペット] 下地シート出力	w1960×h420	14 枚	
[基本小間Bパラペット] 下地シート出力	w970×h420	2 枚	
共用サイン A パビリオンタイトル: [システム共用部工事 g] 下地シート出力	w2179×h920	14 枚	
B 受付用: [システム共用部工事 a,c,d] 下地シート出力	w2179×h2600	1 枚	
	w1535×h2600	1 枚	
	w970×h2600	1 枚	
4 電気工事 ※電気使用量は含みません			一式
壁面アームスポットライト:電球型蛍光灯100W型スポットライト or 同等LEDスポットライト ※3		2 灯	
パラペットおよびサイン用ライト:黒/LED投光器スポット70W・40W広角		61 灯	
パラペット裏壁面用ライト:T5(21W)		30 灯	
コンセント (100V)		19 ケ	
5 リース備品 ※参考品番はヒラツカリースを元に作成			一式
カウンターチェア (C-234E)		2 脚	
カウンターチェア (C-236E)		15 脚	
カフェチェア(C-026B&C)		8 脚	
ハイテーブル (T-129)		2 台	
ミーティングテーブル (T-009)		2 台	
スチール棚	w900×d450×h1800	3 台	
サインスタンド		1 台	
パネル吊り具・ベルクロなど/概ね34枚分		1 式	
シングルハンガー+ハンガー		2 セット	
折り畳みテーブル (T-236)	w1500×d450×h730	1 台	
折り畳み椅子		3 脚	
32inモニター (スピーカー付) +HDMIケーブル		2 台	
6 その他経費			一式
設営撤去人件費 ※4		1 式	
設営撤去資材運搬費		1 式	
諸経費		1 式	

スケジュール	小計
令和 8年11月 16日 9:00~18:00 搬入・設営	消費税
17日 9:00~12:00 搬入・設営	
12:00~17:00 各社/パネル等設置立ち会い	合計
18日~20日 10:00~17:00 会期中、必要に応じてメンテナンス	
20日 17:00~ 搬出・撤去	

※1 ポール部分も黒ポールを使用すること ※2 サイン補強材なども含む ※3 昼光色 統一のこと (電球色不可) ※4 各社/パネル等設置 (11月17日 (火) 12:00~17:00対応)、会期中メンテナンス立ち会い含む

※各社別除個別の要望あり (前年例:モニター用ビームの用意など) ※その他、本仕様書に定めのない不明な点が生じた場合は、図面を参照・考慮し、担当者と協議の上その指示に従うこと