

横浜市金沢産業振興センター分電盤等更新工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
材料費		1	式			
工事費		1	式			
直接工事費		1	式			
共通仮設費率						
補正值						
共通費		1	式			
共通仮設費		1	式			共通仮設費
廃材処分費		1	式			
小計						共通費
純工事費		1	式			
現場管理費率						
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費率						
一般管理費等		1	式			
小 計						
消費税等相当額						
合 計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
材料費						
展示室分電盤等更新工事						
分電盤 PLC-1-A						
MCCB 225AF 125A	3P, 200mA	1	台			
MCCB 100AF 75A	3P, 30mA	1	台			
MCCB 50AF 20A	3P	10	台			
MCCB 30AF 20A	2P	10	台			
ブスバー改修		26	組			
雑材料		1	式			
体育館分電盤等更新工事	PLD-1- (A~D)					
MCCB 50AF 20A	3P, 30mA	28	台			
ブスバー改修		28	組			
同軸ケーブル	S-5C-FB/F エコケーブル	70	m			富士電線
メタルモール	A型 S1202	4	m			
雑材料		1	式			
サービス棟2F動力制御盤	PA-3C					
MCCB 50AF 20A	3P	1	台			
MCCB 50AF 50A	3P	1	台			
MCCB 100AF 100A	3P	5	台			
MCCB 150AF 100A	3P	1	台			
MCCB 30AF 5A	2P	1	台			
電磁接触器	C-10V (東芝)	1	台			同等品
小型パワーリレー	TYPE-MY2 (オムロン)	8	個			同等品
動力制御盤 PC-1-B						
MCCB 50AF 20A	3P	3	台			
MCCB 50AF 20A	2P	1	台			
小型パワーリレー	MK2P (オムロン)	7	個			同等品
電磁接触器	SRC-3631-5-1N (Fuji)	1	台			同等品
開閉器盤 (エレベーター)						

MCCB 100AF 60A	3P	1	台			
雜材料		1	式			
小計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
工事費						
展示室分電盤等更新工事						
分電盤 PLC-1-A						
MCCB 225AF 125A	3P, 200mA	1	台			
MCCB 100AF 75A	3P, 30mA	1	台			
MCCB 50AF 20A	3P	10	台			
MCCB 30AF 20A	2P	10	台			
ブスバー改修		26	組			
体育館分電盤等更新工事	PLD-1- (A~D)					
MCCB 50AF 20A	3P, 30mA	28	台			
ブスバー改修	改修	28	組			
監視カメラ撤去、移設		1	台			補修含む
同軸ケーブル配線		70	m			
メタルモール敷設		4	m			
試験調整費		1	式			
サービス棟2F動力制御盤	PA-3C					
MCCB 50AF 20A	3P	1	台			
MCCB 50AF 50A	3P	1	台			
MCCB 100AF 100A	3P	5	台			
MCCB 150AF 100A	3P	1	台			
MCCB 30AF 5A	2P	1	台			
電磁接触器	C-10V (東芝)	1	台			
小型パワーリレー	TYPE-MY2 (オムロン)	8	個			
動力制御盤 PC-1-B						
MCCB 50AF 20A	3P	3	台			
MCCB 50AF 20A	2P	1	台			
小型パワーリレー	MK2P (オムロン)	7	個			
電磁接触器	SRC-3631-5-1N (Fuji)	1	台			
開閉器盤 (エレベーター)						

MCCB 100AF 60A	3P	1	台			
小 計						工事費
合 計						直接工事費