

横浜市金沢産業振興センターメイン棟他給排気ファン等更新工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1 メイン棟他給排気ファン更新工事		1	式			
2 メイン棟 全熱交換器等更新工事		1	式			
直接工事費		1	式			
共通費		1	式			
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額						
合計						

横浜市金沢産業振興センターメイン棟他給排気ファン等更新工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費						
1 メイン棟他給排気ファン更新工事						
① メイン棟西館女子トイレ排気ファンモーターベアリング更新工事(F-4)						
排気ファンベアリング更新	UCP204・UCF206	1	式			
モーターベアリング	6202ZZ・6203ZZ	1	式			
排気ファンベアリング交換作業費		1	式			
モーターベアリング交換作業費		1	式			
試運転調整費		1	式			
養生・清掃費		1	式			
小計						
② ホール余剰排気ファン更新工事(F-8)						
メイン棟西館						
排気ファンベアリング更新	UCP204・UCF206	1	式			
モーターベアリング	6205ZZ × 2	1	式			
排気ファンベアリング交換作業費		1	式			
モーターベアリング交換作業費		1	式			
試運転調整費		1	式			
養生・清掃費		1	式			
小計						
③ メイン棟西館ホールトイレ排気ファン更新工事(F-5)						
排気ファン 1Φ,100V	BFS-50SG2	1	台			三菱製
キャンバダクト及びダクトフランジ	製作品	2	式			材工共
控室内天井一部解体復旧工費		1	式			材工共
既設排気ファン取外し撤去費工費		1	式			
新排気ファン取付工費		1	式			芯出し含む
天井点検口取付控室内に新設		1	式			材工共
養生・清掃費		1	式			
発生材処分費		1	式			
小計						

横浜市金沢産業振興センターメイン棟他給排気ファン等更新工事

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
④ サービス棟研修室ー2 還気ファン更新工事(RF-2)						
還気ファン用シロッコファン 3Φ,200V,1.5KW	CLF6-No.1.5ーTH-R-RS-B-e	1	台			テラル製
吐出用キャンバスダクト	製作品	1	式			
天井一部解体工費		1	式			
天井内作業床仮設工費		1	式			材工共
消音ボックス一部解体工費		1	式			
既設換気ファン分解撤去搬出工費		1	式			
新規換気ファン分解搬入設置工費		1	式			芯出し含む
天井復旧工費、点検口取付含む		1	式			材工共
発生材処分費		1	式			
小計						
⑤ 体育棟給・排気ファンモーターベアリング更新工事						
ベアリング更新	6312ZZ	2	個			
ベアリング更新	6310ZZ	2	個			
軸受け分解工費	18.5KW	1	式			
養生・清掃費		1	式			
小計						
⑥ ①～⑥ 雑材料消耗品・運搬費						
雑材料消耗品費		1	式			
運搬費		1	式			
小計						
①～⑥ 計						
2 メイン棟 全熱交換器等更新工事						
全熱交換形換気装置						
全熱交換器	LGH-N50RX4	2	台			
防振吊り金具天	PZ-N154BK2	2	台			
リモコン	PGL-63DR	2	台			
既存全熱交換器ダクト切離し		1	式			
既存全熱交換器撤去		1	式			
新設全熱交換器搬入据付		1	式			
ダクト接続		1	式			
リモコン及び配線工事		1	式			
試運転調整		1	式			
養生、清掃		1	式			
消耗品、雑材料費		1	式			
③天井補修費						
和室室内 敷目天井 下地材		1	式			
雑材料消耗品費		1	式			
運搬費		1	式			
残材処分費		1	式			
小計						
合計						(直接工事費)