横浜市産学共同研究センター【研究棟】

研究室仕様一覧

1F 室番号	101	102	103	104	105	106
研究室	一般（小）	一般（中）	一般（小）	一般（小）	一般（中）	一般（小）
	51．47㎡	74．53㎡	51．47㎡	49．68㎡	99．37㎡	49．68㎡
付室	―	―	―	―	―	―
合計面積	51．47㎡	74．53㎡	51．47㎡	49．68㎡	99．37㎡	49．68㎡
天井高	2，900mm					2，600mm
耐床荷重	1，000kg／㎡					500kg／㎡
床仕上	エポキシ樹脂系塗床					
壁仕上	合成樹脂エマルジョン塗料仕上					
ドア開口	幅2m（両開き）×高さ2．1m，1ヶ所以上 ［（小）W2×H2.1m，1ヶ所　（中）W2×H2.1m，2ヶ所　（大）W2×H2.1，2ヶ所　W0.8×H2.1，2ヶ所］					
単相100／200	10KVA	15KVA	10KVA	10KVA	15KVA	20KVA
3相200V	10KVA	20KVA	10KVA	10KVA	30KVA	―
照明・照度	LED					
空調設備	ガスエンジン式ビル用マルチパッケージ型空調機					
ガス（低圧）	研究室ピット及びバンネ内弁止め					―
給排水	研究室ピット及びバンネ内弁止め（流し台，中央実験台シンクは接続済み。）					―
中央実験台	―	―	―	―	1台	―
ドラフトチャンバー	― ダクト対応済	― ダクト対応済	― ダクト対応済	― ダクト対応済	― ダクト対応済	― ―
流し台	1台	1台	1台	1台	1台	―

2F 室番号	201	202	203	204	205	206	207	208	209
研究室	一般（大）	一般（小）	一般（小）	一般（中）	一般（中）	化学系（大）	化学系（大）	化学系（小）	化学系（小）
	126.00㎡	51.47㎡	49.68㎡	99.37㎡	99.37㎡	126.00㎡	126.00㎡	51.47㎡	49.68㎡
付室	26.63㎡	―	―	―	―	26.63㎡	26.63㎡	―	―
合計面積	152.63㎡	51.47㎡	49.68㎡	99.37㎡	99.37㎡	152.63㎡	152.63㎡	51.47㎡	49.68㎡
天井高	2，900mm								
耐床荷重	500kg／㎡								
床仕上	エポキシ樹脂系塗床					長尺ビニール床シート（耐薬、帯電防止）			
壁仕上	合成樹脂エマルジョン塗料仕上								
ドア開口	幅2m（両開き）×高さ2．1m，1ヶ所以上 ［（小）W2×H2.1m，1ヶ所　（中）W2×H2.1m，2ヶ所　（大）W2×H2.1，2ヶ所　※W0.8×H2.1，2ヶ所］								
単相100／200	40KVA	10KVA	10KVA	15KVA	15KVA	20KVA	20KVA	10KVA	10KVA
3相200V	60KVA	20KVA	20KVA	30KVA	30KVA	40KVA	40KVA	20KVA	20KVA
照明・照度	LED								
空調設備	ガスエンジン式ビル用マルチパッケージ型空調機								
ガス（低圧）	研究室ピット及びバンネ内弁止め								
給排水	研究室ピット及びバンネ内弁止め（流し台，中央実験台シンクは接続済み。）								
中央実験台	―	―	―	―	―	2台	2台	1台	1台
ドラフトチャンバー	― ダクト対応済	― ダクト対応済	― ダクト対応済	― ダクト対応済	― ダクト対応済	1台（洗浄） 1台（吸着）	1台（洗浄） 1台（吸着）	1台（洗浄）	1台（洗浄）
流し台	1台 付室1台	1台	1台	1台	1台	2台 付室1台	2台 付室1台	1台	1台

共通事項

1　各研究室にコンセント及び電話機設置、電話外線工事及びインターネット回線工事は入居者工事
2　実験用電源は、各実験室分電盤止め、分電盤から先の工事は及び増設工事は入居者対応工事。各研究室にケーブルラックを設置。※106は除く。
3　ガス及び給排水管は研究室ピット及びバンネ以降の接続工事は入居者対応工事。
　各研究室には給排水配管用床ピット（幅450mm×深さ400mm）が設置。
4　ドラフトチャンバー用ダクトは塩化ビニルダクト。
5　排水処理が必要な特殊実験廃液は入居者により適切に処理する。（PH処理のみ対応可能）
6　研究室バルコニーに実験用ガスボンベ置き場を設置。バルコニー耐床荷重300kg/㎡
7　建物全体には各種センサーによるセキュリティシステムを導入。各研究室の入退出はカードキーにより管理。
8　1階に交流スペース、休憩場所として「リエゾン広場」を設置（自動販売機及び喫煙室有）。
9　同じく1Fに大会議室（プロジェクター、スクリーン付）、ミーティングルーム（WiFi、プロジェクター、スクリーン付）、応接室2部屋設置。
10　同じく1Fにコイン式シャワールームとコピー室（コピー機、シュレッダー有）を設置。
11　入居者専用ホームページにはIDとパスワードが割り振られます。会議室の予約、各種申請の書式のダウンロード、工事、行事等のお知らせの確認ができます。