

金沢産業振興センター監視カメラ設置工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
機器費		1	式			
工事費		1	式			
材料費		1	式			
直接工事費		1	式			
共通費		1	式			
作業車両		8	式			
共通仮設費						共通仮設費
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等		1	式			
小 計						
消費税等相当額						
合 計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
機器費						
カメラ拡張キット	WJ-NXE21JW	1	台			
同軸LANコンバーター4CH	WJ-PR204	2	台			
同軸LANコンバーターカメラ側	WJ-PC200	4	台			
スイッチングハブ	PN27089K	1	台			
フルHD屋外ハウジング一体型Nカメラ	WV-S1531LNJ	4	台			
カメラ拡張キット取付金具	WV-Q120A	3	台			
フルHDドームネットワークカメラ	WV-S3130J	1	台			
防球ガード取付金具	TOKU	1	台			
フルHDドームネットワークカメラ	WV-S2130	1	台			
カメラ取付金具	WV-Q174B	1	台			
小 計						機器費
工事費						
機器取付費		1	式			
配線工事費		1	式			
屋内配管工事費		1	式			
屋外配管工事費		1	式			
架空配線工事費		1	式			
ネットワーク設定費		1	式			
システム調整費		1	式			
小 計						工事費
材料費						
ハブ取付金具		1	式			
厚鋼電線管	G22 亜鉛メッキ	28	本			
DIブロック	MKB1507	32	個			
防水プリ化チューブ	PV24	20	m			
配管付属費		1	式			
カメラ取付固定金具		5	式			
架空配線支持金具		1	式			
同軸ケーブル	EM-5C-FB	300	m			
LANケーブル	EM-CAT5e	250	m			
屋内配管メタルモール	A型	21	本			
同上用付属品		1	式			
その他消耗雑部材		1	式			
小 計						材料費
合 計						直接工事費