

金沢産業振興センターサービス棟低圧幹線等更新工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
材料費		1	式			
現場作業費		1	式			
直接工事費		1	式			
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額						
合計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
低圧幹線更新工事						
直接工事費						
材料費1						
トリプлекс形電カケーブル	600V CV-T 100mm2	1	式			
トリプлекс形電カケーブル	600V CV-T 150mm2	1	式			
トリプлекс形電カケーブル	600V CV-T 200mm2	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
小計						
開閉器更新工事						
直接工事費						
材料費2						
LA1						
配線用しゃ断器	MCB 3P 400AF/300AT	1	台			
配線用しゃ断器	MCB 3P 225AF/200AT	1	台			
配線用しゃ断器	MCB 3P 225AF/175AT	1	台			
配線用しゃ断器	MCB 3P 225AF/150AT	1	台			
配線用しゃ断器	MCB 3P100AF/100AT	1	台			
配線用しゃ断器	MCB 3P 100AF/75AT	3	台			
LA2						
配線用しゃ断器	MCB 3P 400AF/350AT	1	台			
配線用しゃ断器	MCB 3P 400AF/175AT	1	台			
配線用しゃ断器	MCB 3P 400AF/150AT	3	台			
配線用しゃ断器	MCB 3P 50AF/30AT	1	台			
配線用しゃ断器	MCB 3P 50AF/20AT	3	台			
開閉器取付材料		1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
小計						
材料費計						
現場作業費						
低圧幹線更新工事		1	式			
開閉器更新工事		1	式			
小計						
直接工事費 計						