

工事名称 横浜市金沢産業振興センタークラブ棟給湯設備改修工事

工事場所 横浜市金沢区福浦1丁目5番地2

金 円
 (工事価格 金 円)

【工事概要】

クラブハウス棟の給湯設備改修の工事を行う。
 上記に伴う衛生設備工事及び電気設備工事を行う。

横浜市金沢産業振興センタークラブ棟給湯設備改修工事
工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税及び地方消費税相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

I. 機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
機械設備工事	1. 衛生器具設備工事	1	式		
機械設備工事	2. 給水設備工事	1	式		
機械設備工事	3. 給湯設備工事	1	式		
機械設備工事	4. 排水設備工事	1	式		
機械設備工事	5. ガス設備工事	1	式		
機械設備工事	6. 換気設備工事	1	式		
機械設備工事	7. 撤去工事	1	式		
計					

設備工事 中科目別内訳

II. 電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電気設備工事	1. 電気設備工事	1	式		
計					

I. 機械設備工事		機械設備工事		5. ガス設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管工事費						
基本工事費	増設等	1	件			
白ガス管	80mm	4	m			
カラー鋼管	80mm	2	m			
PE管	75mm	24.5	m			
撤去	50mm	4	m			
PEフランジジョイント 取出	80×75	1	か所			
小計						
特別材料費						
分岐コック	80mm	1	個			
PE直埋設型 ボールバルブ	75mm	1	個			
ビット26型(A)		1	個			
警報器天井取付ベ ース(業務用)	#	1	個			
警報器	#	1	個			
業務用遮断装置	MV-80T	1	個			

設備工事 細目別内訳

I. 機械設備工事		機械設備工事		5. ガス設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
操作器	YS-SVC205	1	個			
試験・調整		1	個			
小計						
特別工事費						
その他特別工事費	試験費、エアバージ点火試験費	1	式			
小計						
付帯工事費						
穴補修	80mm(～200)	1	か所			
パイロット穴明け	150mm(～200)	1	か所			
配管受台ベース	～80mm	4	個			
アングルブラケッ ト	～80mm(2回塗)	4	個			
その他付帯工事費	X線調査費	1	式			
小計						
その他費用						
その他費用	鉄管接続費	1	式			

I. 機械設備工事		機械設備工事		7. 撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
衛生器具設備						
シャワー水栓	混合水栓	16	組			
シャワー水栓	単水栓	2	組			
小計						
給水設備						
鋼管撤去	機械室・便所 40A	9.5	m			
鋼管撤去	機械室・便所 50A	4.2	m			
鋼管撤去	屋外架空・暗渠 50A	2.6	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	1	か所			
プラグ止め	15A 化粧	10	か所			
プラグ止め	40A	1	か所			
プラグ止め	50A	3	か所			
バルブボックス 撤去	コンクリート打設設共	1	か所			

設備工事 細目別内訳

I. 機械設備工事		機械設備工事		7. 撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計						
給湯設備						
鋼管撤去	機械室・便所 32A	2	m			
鋼管撤去	機械室・便所 40A	3.8	m			
鋼管撤去	屋外架空・暗渠 32A	3.5	m			
プラグ止め	15A 化粧	8	か所			
プラグ止め	32A	1	か所			
プラグ止め	40A	1	か所			
プラグ止め	50A	1	か所			
ガス温水ボイラー 撤去	立型円筒形、224kW	1	台			
搬出費	温水ボイラー	1	台			
膨張水槽撤去	1000リットル、FRP製	1	台			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	1	か所			
小計						

