

横浜市金沢産業振興センター棟給湯設備改修工事
設備工事 細目別内訳

16

1. 機械設備工事		機械設備工事		7. 撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生器具設備						
シャワー水栓	混合水栓	16 8	組			
シャワー水栓	単水栓	2	組			
小計						
給水設備						
鋼管撤去	機械室・便所 40A	9.5	m			
鋼管撤去	機械室・便所 50A	4.2	m			
鋼管撤去	屋外架空・暗渠 50A	2.6	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	1	か所			
プラグ止め	15A 化粧	10	か所			
プラグ止め	40A	1	か所			
プラグ止め	50A	3	か所			
バルブボックス 撤去	コンクリート打設設共	1	か所			

設備工事 細目別内訳

17

1. 機械設備工事		機械設備工事		7. 撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
給湯設備						
鋼管撤去	機械室・便所 32A	2	m			
鋼管撤去	機械室・便所 40A	3.8	m			
鋼管撤去	屋外架空・暗渠 32A	3.5	m			
プラグ止め	15A 化粧	8	か所			
プラグ止め	32A	1	か所			
プラグ止め	40A	1	か所			
プラグ止め	50A	1	か所			
ガス温水ボイラー 撤去	立型円筒形、224kW	1	台			
搬出費	温水ボイラー	1	台			
膨張水槽撤去	1000リットル、FRP製	1	台			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	1	か所			
小計						