設備工事　別紙明細

Ⅰ．機械設備工事　　機械設備工事　　2.給水設備工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
保温工事		1	式			別紙 00-0001
給水管 保温なし	~~ポリスチレン~~ 屋内露出 合成樹脂製~~ケース~~ 20A カバー	23.8	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	8	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	7.4	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	17.9	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	15.3	m			
計						

設備工事　別紙明細

Ⅰ．機械設備工事　　機械設備工事　　2.給水設備工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
穴明け工事		1	式			別紙 00-0002
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　88mm	2	か所			
計						