設備工事　細目別内訳

Ⅰ．機械設備工事	機械設備工事			1.衛生器具設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
シャワー水栓	サーモ付混合水栓	~~18~~ 10	組			
計						

設備工事　細目別内訳

Ⅰ．機械設備工事	機械設備工事			2.給水設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 屋内一般　20A	32	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 屋内一般　25A	6	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 屋内一般　40A	1	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般　50A	4	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所　40A	2	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所　50A	10	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠　25A	1	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠　40A	16	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠　50A	2	m			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	1	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	3	個			
水用減圧弁	50A	1	個			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　50A　保温有	1	か所			
保温工事		1	式			別紙 00-0001
穴明け工事		1	式			別紙 00-0002