

横浜市金沢産業振興センター給水装置更新工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
給水装置工事		1	式			
撤去工事		1	式			
電気工事		1	式			
直接工事費		1	式			
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額						
合計					0	

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1 給水装置工事						
直接工事費						
直結用給水装置	KDP3-50A3.7WA	1	台			
アキュームレータ	20L	2	台			
設置費		1	式			
塩化ビニールライニング鋼管	50VB	7	m			
塩化ビニールライニング鋼管	80VB	5	m			
塩化ビニールライニング鋼管	100VB	7	m			
同上継手		1	式			
ゲートバルブ	50A	1	個			JIS10K
ゲートバルブ	40A	2	個			JIS10K
ゲートバルブ	20A	4	個			JIS10K
バタフライバルブ	80VB アルミ	1	個			JIS10K
減圧弁	100A	1	個			F型 RD-33FNH
フレキ継手	50×300L	1	本			JIS10K
フレキ継手	80×300L	1	本			JIS10K
支持金物		1	式			
保温工事		1	式			
試運転調整		1	式			
給水工事申請費		1	式			
水道局立会費		1	式			
水道局納付金		1	式			
小計						
2 撤去工事						
加圧給水装置撤去	1500Kg	1	式			
給水管及び付属品撤去		1	式			
産廃処理費	運搬費共	1	式			
小計						
3 電気工事						
分電盤改修		1	面			
漏電遮断器	NV30-CS	1	個			
電力ケーブル	600V CE/F 5.5-4C	20	m			
配線支持材		1	式			
電線管 ねじなし	E31	10	m			
同上付属品		1	式			
吊り材料他金物		1	式			
消耗品雑材料		1	式			
電工費		1	式			
撤去費		1	式			
小計						
直接工事費		1	式			