

金沢産業振興センターメイン棟低圧幹線ケーブル更新工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
材料費		1	式			
現場作業費		1	式			
直接工事費		1	式			
共通仮設費		1	式			
共通仮設費率分		1	式			
積上げ共通仮設費						
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額						
合計						

名 称	規格	数量	単位	価		備考
<b>低圧幹線更新工事</b>						
材料費						
トリプレックス型PE絶縁耐燃性PEケーブル	600V EM-CET 250mm <sup>2</sup>	230	m			
トリプレックス型PE絶縁耐燃性PEケーブル	600V EM-CET 200mm <sup>2</sup>	313	m			
トリプレックス型PE絶縁耐燃性PEケーブル	600V EM-CET 150mm <sup>2</sup>	761	m			
トリプレックス型PE絶縁耐燃性PEケーブル	600V EM-CET 100mm <sup>2</sup>	245	m			
トリプレックス型PE絶縁耐燃性PEケーブル	600V EM-CET 60mm <sup>2</sup>	235	m			
トリプレックス型PE絶縁耐燃性PEケーブル	600V FPT 22mm <sup>2</sup>	100	m			
分岐接続キット（スリーブ含む）	イージーパオ EPY-3	4	組			
分岐接続キット（スリーブ含む）	イージーパオ EPY-4	2	組			
消耗品・雑材料	ハンドホールパッキン含む	1	式			
小計						
現場作業費						
低圧幹線更新工事		269	人			
小計						
直接工事費		1	式			
積上げ共通仮設費						
トリプレックス型架橋ポリエチレン絶縁ケーブル	600V CVT 150mm <sup>2</sup>	260	m			
トリプレックス型架橋ポリエチレン絶縁ケーブル	600V CVT 100mm <sup>2</sup>	130	m			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP（100）	150	m			
仮設工事費		85	人工			
小計						