

金沢産業振興センタークラブ棟他制御盤・分電盤等更新工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
動力制御盤		1	式			
電灯分電盤		1	式			
工事費		1	式			
直接工事費		1	式			
共通仮設費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額						
合計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
動力制御盤						
クラブ棟屋内消火栓ポンプ等 動力制御盤 (PB-1 (Aichi製))	パネルネル基板：1式 MCCB：3P100AF×2 MCCB：3P50AF×4 その他：1式	1	式			
サービス棟1階各種ファン等 動力制御盤 (PA-1 (Aichi製))	パネルネル基板：1式 MCCB：2P50AF×4 MCCB：3P100AF×1 3P50AF×3 その他：1式	1	式			
サービス棟研修室2 各種ファン等動力制御盤 (PA-2 (Aichi製))	パネルネル基板：1式 MCB：2P50AF×1 MCCB：3P100AF×1 MCCB：3P50AF×2 その他：1式	1	式			
サービス棟大会議室、研修室1 各種ファン等動力制御盤 (PA-3 (Aichi製))	パネルネル基板：1式 MCB：2P50AF×3 MCCB：3P225AF×2 MCCB：3P100AF×1 3P50AF×6 その他：1式	1	式			
メイン棟西館1階 機械室シャッター、ホイスト、 展示室空調機等動力制御盤 (PC-1A (Aichi製))	パネルネル基板：1式 MCCB：3P225AF×3 3P50AF×1 その他：1式	1	式			
メイン棟東館2階 機械室 2 階空調機、フィルター等動力制 御盤 (PC-2A (Aichi製))	パネルネル基板：1式 MCB：2P50AF×2 MCCB：3P50AF×2 その他：1式	1	式			
メイン棟ホール空調機、給排気 ファン等動力制御盤 (PC-3-A (Aichi製))	パネルネル基板：1式 MCCB：2P50AF×2 MCCB：3P225AF×1 MCCB：3P100AF×1 MCCB：2P50AF×3 その他：1式	1	式			
遠方操作盤等動力制御盤 (Aichi製)	パネルネル基板：1式 表示：2個 停止スイッチ その他：1式	1	式			
体育館警報盤 (Aichi製)	パネルネル基板：1式 MCB：2P50AF×1 TB：約80個 その他：1式	1	式			
発電機、揚水ポンプ等 動力制御盤 (LD-1B (Aichi製))	パネルネル基板：1式 MCB：3P50AF×3 その他：1式	1	式			
小計						

サービス棟1階 照明分電盤 (LA-1 (Aichi製))	パネルネル基板：3式 MCCB：2P50AF×2 MCCB：3P50AF×2 MCCB：3P100AF×3 MCCB：3P400AF×1 MCCB：3P225AF×3 その他：1式	1	式			
サービス棟2階 照明分電盤 (LA-2 (Aichi製))	パネルネル基板：2式 MCB：2P50AF×3 MCCB：3P400AF×1 MCCB：3P225AF×4 MCB：3P50AF×2 補助リレー：約20個 MS：2.2Kw×2 MS：1.1Kw×1 TB：約55個 その他：1式	1	式			
サービス棟1階 照明分電盤 (LB-1 (Aichi製))	パネルネル基板：1式 MCCB：2P50AF×3 その他：1式	1	式			
メイン棟1階 展示室用照明分電盤 (LD-1A (Aichi製))	パネルネル基板：1式 MCCB：3P225AF×1 MCCB：3P50AF×1 MCCB：2P50AF×3 その他：1式	1	式			
メイン棟2階 照明分電盤 (LD-2A (Aichi製))	パネルネル基板：1式 MCCB：3P225AF×1 MCCB：3P50AF×1 MCCB：2P50AF×3 その他：1式	1	式			
小計						
工事費						
動力制御盤工事費		1	式			
電灯分電盤工事費		1	〃			
小計						
合計						