

金沢産業振興センターホール照明設備更新工事設計書

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
材料費		1	式			
工事費		1	式			
直接工事費		1	式			
共通仮設費		1	式			
仮設足場組立解体費		1	式			
仮設足場費	(ローリングタワー2基)	1	式			
仮設養生費		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等		1	式			
小計						
消費税等相当額						
合計						

名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
照明設備更新工事						
直接工事費						
調光装置						
LED調光盤	入力主幹 MCCB3P60AF/60AT 、直回路 MCCB2P50AF/20AT ×20台、DMX分配器(8 分配)×1台	1	面			
調光操作卓	NQ77574 プリセットフェーダー数 ×24、シーン数×50	1	台			
操作卓用コネクタボックス(露出型)	接地付平行15Aコンセン ト×1 DMX信号入力コネクタ× 1 中継ケーブル3m付	1	式			
照明器具						
LEDラインポーターライト	NNQ3400KLR9 角度調整機能付	8	台			
信号変換制御ボックス	NK39700K 信号変換器×1 PC/LR	1	台			
ジョイントボックス	丸型ケーブル用 70A2P 15A5P 70A 5.5Sq3C+DMX	1	台			
ポーターケーブル	5.5Sq3C+DMX 2pr- 10m 中間金具付属 M-2PUNCT/S	1	本			
サスペンションフライダクト	設置付平行コンセント× 12 3回路 DMX信号コネクタ×1 全長9m	1	台			
LED500形平凸スポットライト	NNQ30221 LED110W 同上用ハンガー	6	台			
同上用DMX延長ケーブル	XLR5Pオス-XLR5Pメス-1m	6	本			
LED500形フレネルスポットライト	NNQ30222 LED110W 同上用ハンガー	6	台			
DMX延長ケーブル	XLR5Pオス-XLR5Pメス-1m	6	本			
ジョイントボックス	丸型ケーブル用 70A8P MAX14Sq (丸) 70A	1	台			

ジョイントボックス	丸型ケーブル用 15A10P DMX信号用 15A	1	台			
ボーダーケーブル	5.5Sq7C-10m 黒 中間金具付属 2CT (たぐり)	1	本			
DMXボーダーケーブル	0.3Sq4pr-10m 黒 中間金具付属 KNPEV-KS-PNT	1	本			
LED1000形平凸スポットライト	NNQ30241 LED150W 同上用ハンガー	3	台			
同上用DMX延長ケーブル	XLR5Pオス-XLR5Pメス-1m	3	本			
コンセントボックス	接地付平行ダブルコンセント×1	3	台			
コンセントボックス	接地付平行ダブルコンセ ント×1 DMX信号出力コネクタ× 1	1	台			
小計						工事材料費計
工事費						
電線、ケーブル	CVT14sq-3C	16	m			
電線、ケーブル	IV5.5sq	8	m			
電線、ケーブル	CV3.5sq-3C	80	m			
電線、ケーブル	KIPRV-S0.5-2P	150	m			
配管材	エムケーダクト4号	1	本			
配管材	エムケーダクト1号	2	本			
同上付属品費		1	式			
操作卓コネクタープレート用ボックス		1	個			
雑材消耗品		1	式			
機器運送費		1	式			
労務費						
回路調査費		1	式			
既設盤改造費		1	式			
LED盤取付、配管設置費		1	式			
信号線布設費		1	式			
新設器具、盤据付費		1	式			
電線管布設費		1	式			
既設照明器具撤去費		1	式			
新規照明器具設置費		1	式			
盤、器具結線、ケーブル布設費		1	式			
コンセント交換費		1	式			
タグリケーブル設置費		1	式			
試験調整費		1	式			
足場回送費		1	式			
産業廃棄物処分費		1	式			
小計						工事費計
合計						直接工事費