

「IDECよこはま 産学・企業間連携コーナー」仕様書

| No. | 名称 | 数量 | | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------|----|---|----|--|
| 1 | 床工事 | 一 | 式 | | ※リース品番はあくまでも参照で（参照品番はヒラツカリース）、同等品であれば他の物でも可。 |
| 2 | IDEC総合受付・コーナーおよび共用部 | 一 | 式 | | |
| 3 | 基本展示セット設営 | 一 | 式 | | |
| 4 | 共用サイン | 一 | 式 | | |
| 5 | 電気・照明関連工事 | 一 | 式 | | |
| 6 | 大学関連サイン | 一 | 式 | | |
| 7 | 現場取付撤去費 | 一 | 式 | | |
| 8 | 運搬費 | 一 | 式 | | |
| 9 | 諸経費 | 一 | 式 | | |
| | | 合計 | | | |

| No. | 名称 | 仕様 | 数量 | 金額 | 備考 |
|-----|-----|----------------------|--------|----|---------|
| 1 | 床工事 | パンチカーペット張り分け(78.3平米) | 98.0 m | 一式 | ※図面参照の事 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-----|----|--------------------------|---|
| 2 | IDEC総合受付 および 共用部リース | | バック壁面[h2700]w205・290・350・495 | 5 | 枚 | 一式 | ※オクタノルムシステムは概ね白色と一部黒色を使用 | |
| | | | バック壁面[h2700]w990・700 | 4 | 枚 | | | |
| | | | バック壁面[h2700]w990ドア鍵付 | 2 | 枚 | | | |
| | | | システム組・黒(ポール・壁面共) | パラペットw1400 h500 | 1 | | | 枚 |
| | | | ◇ R1400システム組群 h1200 | 2 | セット | | | |
| | | | ◇ R700システム組群 h1200 | 1 | セット | | | |
| | | | 受付カウンターモニター受付 w2475×d1980×h3900 棚1段付 | 1 | 台 | | | |
| | | | 展示台:システム組w990×(h900or750)×d700 | 2 | 台 | | | |
| | | | 補助材 | その他ビーム・ポール等の補助材 アンカーなど | 1 | | | 式 |
| | | | リース | ハイチェア(C-231B×2 / C-231C×8) | 10 | | | 脚 |
| | | | カタログスタンド(PS-89)回転式 3面 | 1 | 台 | | | |
| | | | スチール棚 w900×h1800×d300 | 3 | 台 | | | |
| | | | ハンガーラック | 2 | 台 | | | |
| 丸テーブル(T-129A) | 2 | 台 | | | | | | |
| 折り畳み椅子 | 2 | 脚 | | | | | | |
| 液晶モニター(持込ノートPC接続)(50インチ以上) | 1 | 台 | | | | | | |
| スピーカー | 1 | 台 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-------|--|---|----|----|---|
| 3 | 基本展示セット 設営 | | パラペット | システムユニット組壁面・黒 w1980×h500 | 1 | 式 | 一式 | ※オクタノルムシステムは概ね白色と一部黒色を使用 ※サイン類は全てデータ支給 |
| | | | 壁 | システムユニット組壁面・黒 w990×h2700 | 2 | 枚 | | |
| | | | 展示台 | システムユニット組(一部w990収納引き戸付き) w1980×(h900or750)×d700 | 1 | 台 | | |
| | | | 内訳 | 社名サインa ※ w1960×h420(見寸w1940×h400) | 1 | 式 | | |
| | | | 基本小間A | | 9 | 小間 | | |
| | | | パラペット | システムユニット組壁面・黒 w990×h500 | 1 | 台 | | |
| | | | 壁 | システムユニット組壁面・黒 w990×h2700 | 1 | 枚 | | |
| | | | 展示台 | システムユニット組(収納引き戸付き) w990×(h900or750)×d700 | 1 | 台 | | |
| | | | 内訳 | 社名サインb ※ w970×h420(見寸w950×h400) | 1 | 式 | | |
| | | | 基本小間B | | 2 | 小間 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|-------------------------|----|---|----|--------------------------|
| 4 | 共用サイン | A | システム下地出力シート w2179×h1200 | 8 | 枚 | 一式 | ※オクタノルムシステムは概ね白色と一部黒色を使用 |
| | | B | ◇ w1535×h900 | 3 | 枚 | | |
| | | C | ◇ w1080×h820 | 4 | 枚 | | |
| | | D | ◇ w1080×h420 | 12 | 枚 | | |
| | | E | ◇ w475×h420 | 2 | 枚 | | |
| | | F | ◇ w680×h420 | 2 | 枚 | | |
| | | G | ◇ w970×h420 | 1 | 枚 | | |
| | | H | ◇ w1380×h420 | 1 | 枚 | | |
| | | I | ◇ w330×h2600 | 1 | 枚 | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--|-------------------------------------|----|---|----|--|
| 5 | 電気・照明 関連工事 | | HID150W or 同程度LED (器具黒・広角・昼白色色温度統一) | 9 | 灯 | 一式 | |
| | | | HID 70W or 同程度LED (器具黒・広角・昼白色色温度統一) | 22 | 灯 | | |
| | | | コンセント(2口タイプ) | 15 | ヶ | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|--|----|---|----|---------------------|
| 6 | 大学関連サイン | | パネル出力(既存システム壁面に設置)裏面L金具付 W2940×H300 | 24 | 枚 | 一式 | ※サイン類は完全版 下データ支給 |
|---|---------|--|--|----|---|----|---------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-------------------------------------|--|--|----|--|
| 7 | 現場取付撤去費 | | 現場取付撤去(大学関連サイン・出展者パネル取付等を含む) 人件費 | | | 一式 | |
|---|---------|--|-------------------------------------|--|--|----|--|

| | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|--|----|--|
| 8 | 運搬費 | | | | | 一式 | |
|---|-----|--|--|--|--|----|--|

| | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|--|----|--|
| 9 | 諸経費 | | | | | 一式 | |
|---|-----|--|--|--|--|----|--|

注意事項

- ※各出展者持込みパネルの壁面設置作業あり。基本的にベルク口設置、重量のあるものについては白チェーン・テグスなどで対応。
- ※ポール部分も黒ポールを使用すること
- ※展示台・壁面などは施工業者決定後 協議検討のうえ移設・撤去等の変更アリ。また、壁面色・サイン文言に関しても業者決定後変更アリ
- ※各システム組に補強・倒れ止め等のビーム・ポールなどの部材が生じた場合はこれも含む事とする。
- ※サインデータは完全データで支給(イラストレーター CCにて作成)
- ※人件費には各社パネル等設置作業、2月5日/6日/7日の会期中のメンテナンス対応含む
- ※その他、本仕様書に定めのない不明な点が生じた場合は、担当者と協議の上、その指示に従うこと

スケジュール

| | | | |
|------|---------|-------------|------------------|
| 令和2年 | 2月3日 | 9:00~18:00 | 搬入・設営 |
| | 2月4日 | 9:00~12:00 | 搬入・設営 |
| | | 12:00~17:00 | 各社パネル等設置立ち会い |
| | 2月5日~7日 | 10:00~17:00 | 会期中、必要に応じてメンテナンス |
| | 2月7日 | 17:00~ | 搬出・撤去 |